



### Legenda:

F1 - ławy fundamentowe 80x40 zbrojone dołem 5xØ12 A-III, górą 3xØ12 A-III, strzemiona Ø 6 A-0 co 25 cm  
B1 - belka żelbetowa 25x35cm zbrojona prętami ze stali A-III  
S1 - Słup żelbetowy 25x25cm zbrojony prętami ze stali A-III  
N1 - nadproże prefabrykowane 2xL19  
N2 - nadproże prefabrykowane 1xL19

### SYMBOLE

- 60  
60 Otwór okienny w świetle otworu
- 90  
200 Otwór drzwiowy w świetle futryn
- ± 0.00 Kota wysokościowa do poziomu warstwy wykończeniowej
- 01 Numeracja pomieszczeń
- Widok przekroju
- 1.5% Kierunek spływu wody
- Projktowana ściana
- Projktowana izolacja termiczna

### UWAGI:

- BETONOWANIE PROWADZIĆ W TEMP MIN. +5 °C 30°C
- PIELEGNACJE BETONU PROWADZIĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ITB 3l wody/m<sup>2</sup> PRZY t<sub>b</sub>=23°C
- ŁAWY FUNDAMENTOWE NALEŻY POSADOWIĆ NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU O GR. 10 CM
- ŁAWY FUNDAMENTOWE, ŚCIANY FUNDAMENTOWE ORAZ ŚCIANY PRZYZIEMIA ZABEZPIECZYĆ FARBĄ BITUMICZNĄ NAKŁADANĄ NA CZYSTĄ POWIERZCHNIĘ
- ŚCIANY FUNDAMENTOWE NALEŻY UKŁADAĆ NA WARSTWIE POŚLIZGOWEJ Z PAPY ASFALTOWEJ ZAPOBIEGAJĄCEJ PODCIĄGANIU KAPILARNEMU
- ŁAWY FUNDAMENTOWE WYKONAĆ Z BETONU C20/25 ZBROJONEGO PRĘTAMI KONSTRUKCYJNYMI ZE STALI A-III, ZBROJENIE POPRZECZNE WYKONAĆ PRĘTAMI ZE STALO ST05 W ROZSTAWIE NIE WIĘKSZYM NIŻ 25CM
- WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONCZENIA WYKONAĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
- WSZYSTKIE MATERIAŁY STOSOWANE W TRAKCIE PROCESU BUDOWLANEGO POWINNY POSIADAĆ ATESTY HIGIENICZNO-SANITARNE, APROBATĘ TECHNICZNĄ ORAZ CERTYFIKAT DOPUSZCZAJĄCY JE DO WYKORZYSTYWANIU W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM ORAZ POZOSTAŁE DEKLARACJE WYMAGANE PRZEPISAMI PRAWA
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MUROWANIA OTWORÓW OKIENNYCH NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ICH GEOMETRIĄ
- WSZYSTKIE WYMIARY STOLARKI NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED WYKONANIEM ZAMÓWIENIA
- NALEŻY WYKONAĆ NADPROŻA PREFABRYKOWANE NAD STOLARKĄ TYPU L19

### ZEZTAWIENIE POMIESZCZEŃ

LP.	POMIESZCZENIE	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA. [m <sup>2</sup> ]
01	KORYTARZ	6,34
02	BIURO	8,37
03	WC. NIEPEŁNOSPRAWNI	6,41
04	ŚWIETLICA	51,99
05	POM. GOSPODARCZE	7,36
06	BIURO	6,68
	SUMA PÓL POW.	87.15

### PROJEKTANT KONSTRUKCJA:

inż. ZBIGNIEW SUS  
UPR. NR UAN-VIII/8386/53/86

### PROJEKTANT ARCHITEKTURA:

inż. ZBIGNIEW SUS  
UPR. NR UAN-VIII/8386/53/86

### SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJA:

mgr inż. arch. Rafał Ciszewski  
nr ewid. 275/94

### SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURA:

mgr inż. arch. Rafał Ciszewski  
nr ewid. 275/94

Opracował:  
mgr inż. PAWEŁ CHORABIK

Faza projektu:  
Projekt budowlany

Przedmiot:  
Projekt budynku remizo-świetlicy na potrzeby sołectwa Łutowiec - wraz z bezodpływowym zbiornikiem naścielki o poj. 10 m<sup>3</sup> oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną obiekt kat. IX  
Adres inwestycji:  
Obręb:0009 Łutowiec  
jednd. ewid.: 240903\_2 Niegowa  
działki nr ewid.: 1015

Autor: **PRO FI**  
**BIURO PROJEKTOWE**  
ul. Pułaskiego 7/408  
42-300 Myszków  
tel. +48 606-851-507  
tel. +48 664-476-586  
tel. +48 34-315-75-71

Inwestor:  
**GINA NIEGOWA**  
ul. Sobieskiego 1  
42-320 Niegowa

Skala  
**1:100**  
Data  
**05.2019**

Nazwa rysunku  
**Rzut parteru**

Nr rys.  
**03**  
Strona