

obliczRobot

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt :Przebudowa drogi leśnej - dojazd pożarowy nr 87 w Leśnictwie Bałków
 Zbior :
 Utworzony:

PIKIETAŻ NADMIAR(*)	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP		
0,00	0,25	0,00					
0,00							
40,00	1,47	0,00	40,00	34,35	0,05	0,05	-34,30
-34,30							
80,00	0,27	0,29	40,00	34,76	5,78	5,78	-28,98
-63,28							
120,00	0,16	0,66	40,00	8,48	18,92	8,48	10,45
-52,83							
160,00	9,35	0,00	40,00	190,20	13,14	13,14	-177,06
-229,89							
200,00	6,80	0,00	40,00	323,00	0,00	0,00	-323,00
-552,89							
240,00	1,68	0,00	40,00	169,51	0,00	0,00	-169,51
-722,40							
280,00	0,18	0,46	40,00	37,20	9,16	9,16	-28,04
-750,44							
320,00	1,43	0,00	40,00	32,24	9,16	9,16	-23,09
-773,52							
360,00	2,11	0,00	40,00	70,80	0,00	0,00	-70,80
-844,33							
400,00	1,17	0,00	40,00	65,62	0,00	0,00	-65,62
-909,95							
440,00	1,37	0,00	40,00	50,87	0,00	0,00	-50,87
-960,82							
480,00	1,86	0,00	40,00	64,62	0,00	0,00	-64,62
-1025,44							
520,00	1,12	0,00	40,00	59,60	0,00	0,00	-59,60
-1085,04							
560,00	0,30	0,17	40,00	28,48	3,37	3,37	-25,12
-1110,15							
600,00	0,25	0,37	40,00	11,17	10,72	10,72	-0,45
-1110,61							
640,00	1,35	0,00	40,00	32,01	7,35	7,35	-24,66

			obliczRobot				
-1135,26							
680,00	2,45	0,00	40,00	75,88	0,00	0,00	-75,88
-1211,15							
720,00	0,46	0,02	40,00	58,08	0,31	0,31	-57,77
-1268,92							
760,00	0,19	0,52	40,00	13,02	10,61	10,61	-2,41
-1271,32							
800,00	2,08	0,00	40,00	45,53	10,31	10,31	-35,23
-1306,55							
840,00	0,88	0,00	40,00	59,26	0,00	0,00	-59,26
-1365,81							
880,00	1,94	0,00	40,00	56,39	0,00	0,00	-56,39
-1422,20							
920,00	0,83	0,00	40,00	55,32	0,00	0,00	-55,32
-1477,52							
960,00	1,82	0,00	40,00	52,88	0,00	0,00	-52,88
-1530,40							
1000,00	0,92	0,00	40,00	54,65	0,00	0,00	-54,65
-1585,06							
1040,00	2,01	0,00	40,00	58,62	0,00	0,00	-58,62
-1643,67							
1080,00	0,57	0,00	40,00	51,72	0,00	0,00	-51,72
-1695,39							
-----			-----				
RAZEM				1794,27	98,88	88,43	
Nadmiar NASYP 1695,39m3							

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP