



Prudnik, dnia 15.09.2021 r.

Zn.spr.: S.270.1.4.2021. WW

Wykonawcy

Dotyczy: < BUDOWA DROGI W L-CTWIE MARKOWICE oddz. 244-247 dt. 2,5 km >

W odpowiedzi na zapytania z dnia 14.09.2021 i 15.09.2021 Nadleśnictwo Prudnik odpowiada i informuje jak niżej:

1. wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy dokumentacją a przedmiarem w poz. 17 i 18 Podbudowa z kruszywa łamanego. W dokumentacji występuje frakcja 31,5/63 w przedmiarze mieszanka kamienna 0/63.

Ad.1 Podbudowę z kruszywa łamanego należy wykonać z mieszanki kamiennej frakcji 0/63 w przypadku stosowania kruszywa bazaltowego lub szarogłazowego (piaskowiec)

2. Czy można zastąpić tłuczeń 31/63 frakcją 31,5/50?

Ad.2 Podbudowę z kruszywa łamanego należy wykonać z tłucznia kamiennego frakcji 31/63 lub 31,5/50 w przypadku stosowania kruszywa granitowego, bazaltowego lub szarogłazowego (piaskowiec)

3. Proszę o wyjaśnienie niezgodności poz. 23 przedmiaru (60 mb) a dokumentacją. W dokumentacji na planie sytuacyjnym zaznaczono 15 wodospustów co daje nam 67,5 mb.

Ad.3 Do wyceny należy przyjąć:

- 13 szt. wodospustów długości 4,5 m
- 2 szt. wodospustów długości 8,0 m

Powyższe zmiany nie powodują zmiany terminu złożenia ofert.

Z poważaniem
Marek Kleczewski
Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa
Prudnik

Do wiadomości

1. Wydział <a/a>