

PGL LP Nadleśnictwo Namysłów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A, 46-100 Namysłów

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont cząstkowy dróg leśnych przy wykorzystaniu kruszyw drogowych kamiennych, łamanych ADRES

INWESTYCJI : Teren nadleśnictwa

INWESTOR : PGL LP Nadleśnictwo Namysłów

ADRES INWESTORA : UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 14A, 46100 NAMYSŁÓW WYKONAWCA

ROBÓT : Wg oferty.

BRANŻA : Budownictwo lądowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Krawczyk - sekretarz nadleśnictwa (Budownictwo lądowe - drogi) DATA

OPRACOWANIA : 07.09.2021

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.09.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	wycena indywidualna	Remont cząstkowy nawierzchni nieulepszonych i ulepszonych (tłuczniowych) dróg leśnych, polegający na likwidacji wyboi i kolein poprzez zgrubne ich oczyszczenie, zasypanie kruszywem kamiennym drogowym i mechaniczne zagęszczenie. Pozycja dotyczy kruszywa naturalnego, kruszonego, (granit lub bazalt) o wymiarach ziaren d/D 0/31,5 mm, gęstości nasypowej ok. 1,77 Mg/m ³ (kopalnie dolnośląskie), wydajności z m ³ przy warstwie 10 cm ok. 8,5 m ² i wydajności z tony przy warstwie 10 cm ok. 6,5 m ² (przy średnim zagęszczeniu). Szacowana powierzchnia remontu dróg przy warstwie 10 cm - ok. 3250 m ² . 500	t t	 500.00	
				RAZEM	500.000
2	wycena indywidualna	Remont cząstkowy nawierzchni nieulepszonych i ulepszonych (tłuczniowych) dróg leśnych, polegający na likwidacji wyboi i kolein poprzez zgrubne ich oczyszczenie, zasypanie kruszywem kamiennym drogowym i mechaniczne zagęszczenie. Pozycja dotyczy kruszywa naturalnego, kruszonego, (granit lub bazalt) o wymiarach ziaren d/D-0/63 mm, gęstości nasypowej ok. 1,59 Mg/m ³ (kopalnie dolnośląskie), wydajności z m ³ przy warstwie 10 cm ok. 8,5 m ² i wydajności z tony przy warstwie 10 cm ok. 7,5 m ² (szacunek przy średnim zagęszczeniu). Szacowana powierzchnia remontu dróg przy warstwie 10 cm - ok. 11250 m ² . 1500	t t	 1500.00	
				RAZEM	1500.000
3	wycena indywidualna	Remont cząstkowy nawierzchni nieulepszonych i ulepszonych (tłuczniowych) dróg leśnych, polegający na likwidacji wyboi i kolein poprzez zgrubne ich oczyszczenie, zasypanie kruszywem kamiennym drogowym i mechaniczne zagęszczenie. Pozycja dotyczy kruszywa naturalnego, kruszonego, (granit lub bazalt) o wymiarach ziaren d/D-31,5/63 mm, gęstości nasypowej ok. 1,40 Mg/m ³ (kopalnie dolnośląskie), wydajności z m ³ przy warstwie 10 cm ok. 9 m ² i wydajności z tony przy warstwie 10 cm ok. 8 m ² (szacunek przy średnim zagęszczeniu). Szacowana powierzchnia remontu dróg przy warstwie 10 cm - 24000 m ² . 3000	t t	 3000.00	
				RAZEM	3000.000