

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Plac zabaw
ADRES INWESTYCJI : Oleśnica ul. Poniatowskiego
INWESTOR : Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
ADRES INWESTORA : ul.. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Pękalski (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 03.08.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.08.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ na od-	m ³		
d.1	0239-01	kład; grunt kat. I-II - usunięcie piasku z nawierzchni bezpiecznej	m ³	39,000	
		130*0,3		RAZEM	39,000
2	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04	10*0,03	m ³	0,300	
				RAZEM	0,300
3	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-	m		
d.1	0407-03	niem spoin piaskiem	m	10,000	
		10		RAZEM	10,000
4	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-	m ²		
d.1	0104-01	gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	130,000	
		130		RAZEM	130,000
5	KNR 2-31	Podbudowa wykonywana ręcznie z mieszanki kamiennej 0/31 - grubość po	m ²		
d.1	0204-05 z.o.	zagęszczeniu 15 cm			
	2.12. 9901-				
	02 0204-06				
	analogia	130	m ²	130,000	
				RAZEM	130,000
6	Kalk. własna	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej kolor gr 4+1 cm	m ²		
d.1		130	m ²	130,000	
				RAZEM	130,000
7	kalkulacja	Dostawa i montaż dużego wielowieżowego urządzenia zabawowego jak	kpl.		
d.1	własna	przedstawiono w specyfikacji	kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000