

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie strefy fitness  
ADRES INWESTYCJI : 56-400 Oleśnicy przy ul. Poniatowskiego  
INWESTOR : Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy  
ADRES INWESTORA : ul.. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Pękalski (ogólnobudowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 05.08 2021r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.08 2021r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Wykonanie strefy fitness Poniatowskiego</b>			
1	KNR 2-31	Wykonanie koryta pod nawierzchnię PU - 30 cm głębokości koryta	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-01 0102-02	3*3*3,1415*0,25*3+5*5*3,1415*0,25	m <sup>2</sup>	40,840	
				RAZEM	40,840
2	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m3 z wywozem samochodami samowyladowczymi	m <sup>3</sup>		
d.1	0231-02 z.o. 2.8.3.	40,84*0,3	m <sup>3</sup>	12,252	
				RAZEM	12,252
3	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-01	40,84	m <sup>2</sup>	40,840	
				RAZEM	40,840
4	Kalk. własna	Obrzeża gumowe z wykonaniem ław betonowych	m		
d.1		19*3+5*3,1415	m	72,708	
				RAZEM	72,708
5	KNR 2-31	Podbudowa wykonywana ręcznie z mieszanki kamiennej 0/31 - grubość po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0204-05 z.o. 2.12. 9901-02 0204-06 analogia	40,84	m <sup>2</sup>	40,840	
				RAZEM	40,840
6	Kalk. własna	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej kolor gr 4+1 cm	m <sup>2</sup>		
d.1		40,84	m <sup>2</sup>	40,840	
				RAZEM	40,840
7	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr. III)	szt		
d.1	0312-10	11	szt	11,000	
				RAZEM	11,000
8	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3	m <sup>3</sup>		
d.1	0203-01	0,5*0,5*0,8*11	m <sup>3</sup>	2,200	
				RAZEM	2,200
9	Kalk. własna	Montaż urządzeń fitness 3 urządzenia pojedynczo oraz 4 na wspólnym pylonie	szt		
d.1		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
10	kalk. własna	Montaż ławek parkowych	szt		
d.1		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
11	kalk. własna	Montaż koszy	szt		
d.1		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000