

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45112500-0 Usuwanie gleby
45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych
45212140-9 Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Plac zabaw
ADRES INWESTYCJI : 56-400 Oleśnicy przy ul. Cieszyńskiego
INWESTOR : Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
ADRES INWESTORA : ul.. Wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Pękalski (ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : 05.08.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.08.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	Kalk. własna	Demontaż istniejącego urządzenia - zjeżdżalni	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	kalkulacja własna	Montaż zjeżdżalni	kpl.		
		<p>Materiały:</p> <p>Słupy wykonane z profilu stalowego 90x90x2,5 ocynkowanego i malowanego</p> <p>Elementy stalowe, ocynkowane (w opcji malowane); drabinki wykonane ze stali nierdzewnej.</p> <p>Ślizgi zjeżdżalni z blachy nierdzewnej.</p> <p>Daszki i osłony oraz ścianki wspinaczkowe wykonane z płyty HDPE.</p> <p>Posadowienie – stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie. wejście na podesty schodami</p> <p>Elementy linowe wykonane z liny O16 nylonowej z rdzeniem stalowym, montowane przy pomocy specjalnych zacisków. ścianka wspinaczkowa linowa , drabinka wielofunkcyjna, elementy edukacyjne</p>			
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	kalkulacja własna	Naprawa powierzchni poliuretanowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000