



LEGENDA MIESTNOSTÍ

ČÍSLO MIEST.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m²)
0.01	PREDAJŇA	25,95
0.02	SKLAD	8,20
0.03	SKLAD	5,20
0.04	WC + PREDSEIŇ	4,40
0.05	PREDAJŇA	32,00
0.06	KOTOLŇA	70,55
0.07	CHODBA	6,45
0.08	KLUBOVŇA	58,00
0.09	SKLAD	7,55
0.10	SKLAD	4,15
0.11	KLUBOVŇA	44,70
0.12	CHODBA	8,00
0.13	WC ŽENY	5,70
0.14	WC MUŽI	7,00
0.15	CHODBA	2,40
0.16	ZÁDVERIE	4,25
0.17	SKLAD	16,85
0.18	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	49,60
0.19	SKLAD	15,40
0.20	SKLAD	27,25
0.21	CHODBA	30,25
0.22	SKLAD	10,85
0.23	SKLAD CO	27,65
0.24	SCHODISKO	3,95
0.25	PREDAJŇA	134,70
0.26	WC + PREDSEIŇ	5,60
0.27	ELEKTROROZVODŇA	7,25
0.28	CHODBA SO SCHODISKOM	12,60
0.29	CHODBA	9,20
0.30	SKLAD	2,20
0.31	SKLAD	2,45
0.32	WC + PREDSEIŇ	2,30
0.33	PRÍPRAVA	8,40
0.34	SKLAD	1,75
0.35	KUCHYŇA	24,15
0.36	BAR	22,00
0.37	SKLAD	109,00
0.38	PICÉRIA	78,80
0.39	KANCELÁRIA VEDÚCA	7,30
0.40	SKLAD	11,80
0.41	WC ŽENY	2,60
0.42	WC MUŽI	5,10
0.43	CHODBA	15,10
0.44	PREDSEIŇ WC ŽENY	2,80
0.45	WC ŽENY	2,90
0.46	WC ŽENY	1,50
0.47	WC ŽENY	1,50
0.48	WC MUŽI	2,70
0.49	UPRATOVAČKA	1,60
0.50	WC IMOBILNÝ	2,90
0.51	PREDSEIŇ WC MUŽ	2,40
0.52	WC MUŽI	3,80
0.53	SKLAD	83,00

LEGENDA

- EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE
- BÚRACIE PRÁCE

VÝPIS BÚRACÍCH PRÁC

- B1

- DEMONTÁŽ EXISTUJÚCICH PLASTOVÝCH OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ VRÁTANE VONKAJSIEHO A VNÚTORNÉHO PARAPETU
- B2

- DEMONTÁŽ EXISTUJÚCICH DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ VRÁTANE ZÁRUBNE
- B3

- DEMONTÁŽ EXTERIÉROVEJ OCELOVEJ MREŽE

PARÉ Č.:

AP

A. PROJEKT
ING. JÁN POTOMA

AUTOR RIEŠENIA
Ing. Ján Potoma
Ing. arch Radoslav Kurucz

HLAVNÝ INŽINIER (HIP)

Ing. Ján Potoma

ZODP. PROJEKTANT

Ing. Ján Potoma

VYPRACOVAL

Ing. Michal Farský

INVESTOR

Obec Rabča

NÁZOV A MIESTO STAVBY

ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU
OBEČNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU, RABČA

Obec Rabča

ZÁK. ČÍSLO

27-60-21

PROFESIA

ARCH.

DÁTUM

08. 2021

FORMÁT

630x594

MIERKA

1:100

OBSAH VÝKRESU

PÔDORYS 1.PP - búracie práce

STAV. OBJEKT

SO01

STUPEŇ PD

RP

VÝKRES Č.:

A.01