

Budowa wiaty na drewno w Leśnictwie Glinki

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ROBOTY ZIEMNE		
1	KNR 2-01 0310/02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m3	5,544
		FUNDAMENTY		
2	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	0,224
3	KNR 2-02 0203/01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	1,260
4	KNR 2-02 0290/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,064
5	Analiza własna	Kotwy do montażu słupów	szt	14,000
		KONSTRUKCJA DREWNIANA		
6	KNR 2-02 0407/06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew.	0,768
7	KNR 2-02 0406/06	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej: PŁATWIE I MIECZE	m3 drew.	0,874
8	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż wiązarów drewnianych konstrukcji dachu	m2	47,120
9	KNR 2-02 0604/02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m2	47,120
10	NRRNKB 202 0421/01	(z.VI) Ołączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych	m2	47,120
11	KNR-W 2-02 0511/01	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - płyty dachowe	m2	47,120
12	KNR-W 2-02 0511/02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - gąsior	m	7,600
13	KNR-W 2-02 0511/03	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - blachy okapowe	m	15,200
14	KNR-W 2-02 0511/04	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne	m	12,400
15	KNR-W 2-02 0522/01	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m	15,200
16	KNR-W 2-02 0529/01	Rury spustowe okrągłe o śr. 7,5 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej	m	6,000
17	KNR 0-21 4004/02	Poszycie ścian szkieletowych z desek o szer. 25 cm szlifowanych	m2	67,392
18	KNR-W 2-02 20203/03	ANALOGIA: dwukrotne lakierowanie elementów drewnianych środkiem konserwująco-kolorującym w kolorze brązowym	m2	181,904
		PODKŁADY I POSADZKI NA GRUNCIE		
19	KNR 2-02 1101/07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	3,500
20	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	3,500
21	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	24,000
22	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	35,000