

NAPRAWA DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE LIPOWA
Oddziały Nr : 289, 290, 291 i 292
długość odcinka: 1,180 km

ZAMAWIAJĄCY:

NADLEŚNICTWO WOZIWODA
 89 – 504 Legbąd

KOSZTORYS OFERTOWY

L.p.	Numer SST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość zł
1	D-01.01.01	KNNR-1-01-11-1 Odtworzenie trasy drogi w terenie równinnym .	km	1,18		
2	D-04.01.01	KNNR-6-01-01-1 Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni . Koryto wykonywane mechanicznie, głębokość 10 cm, kategoria gruntu II – IV droga : 1 180 x 3,50 = 4 130,00 m2	m2	4 130		
3	D-04.04.04a	KNNR-6-01-13-3 Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłuczni betonowego 0/63 mm grubości 20 cm	m2	4 130		
4	D-06.03.01	KNNR-6-13-01-2 Formowanie i zagęszczenie poboczy z gruntu uzyskanego z koryta drogi	m2	1 180		
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO :						
PODATEK VAT 23 % :						
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO :						