

Správa

Obstarávateľ: Mesto Nitra
Názov predmetu: ZŠ Cabajská – školský pavilón, stravovací pavilón v Nitre - zateplenie
Číslo spisu: 141020211

Informácie:

Dátum a čas doručenia: 25.10.2021 14:18:12
Od: Mesto Nitra
Komu: Všetkým
Typ: Iný dokument k zákazke
Predmet: Vysvetlenie súťažných podkladov

Správa:

Otázka uchádzača:

Dobrý deň,

žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie :

- je výkaz výmer v súlade s projektovou dokumentáciou?
- je predpokladaná hodnota diela aktualizovaná podľa najnovšieho stavebného cenníka 2021?
- objekt ZFS 01 - žiadame o podrobnú špecifikáciu položiek č. 46 až č. 51

S pozdravom

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Dobrý deň, preposielam vyjadrenie projektanta:

"1. Výkaz výmer je zhotovený pre danu P.D. Ale v zmysle projektovej dokumentácie je potrebné si pred zaslaním CP zrealizovať podrobnú obhliadku stavebných objekt a prípadne vzniknuté pripomienky a zaznamenané zmeny zachytiť premietnuť v C.P. Cenovú ponuku bez zrealizovanej obhliadky objektov (obhliadka aj striech, pivnice, fasady) nie je možno vytvoriť.

2. Cena diela bola zhotovená v programe Cenkos s aktualizovanými cenami.

3. Objekt ZFS 01. Je potrebné si ist obhliadnuť stavbu. Bez obhliadky nie je možné urobiť správne ponuku!

Demontáž a spätná montáž drobných predmetov na fasáde - tabule, skrinky

- Na fasáde sa nachádzajú súpisné čísla (plechová tabuľa) a ostatne doplnkové prvky, ktoré sú viditeľné pri obhliadke stavby.

Zrealizovanie sondy (6x) + odtrhové skúšky - Je potrebné zrealizovať

sondy do strechy - vyhodnotiť hmotnostnú vlhkosť všetkých vrstiev a do stien + odtrhové skúšky na kotvenie KZS a EPS S na streche.

Demontáž bleskozvodu - demontáž ex. bleskozvodu.

Demontáž a spätná montáž svietidiel + nové svietidlá - ide iba o

svetlo pri vstupnom zádverí a pri vstupných dverách od spojovacej chodby medzi SO.01 a SO.02

Úprava oceľového prístrešku pri zateplení - spojovacej chodby - Na

fasádu je napojená spojovacia chodba s oplachovaním strešným, ktoré je ukončené na fasáde SO.01 a SO.02. Pred aplikovaním KZS je potrebná čiastočná demontáž plechu, aby sa mohol zrealizovať KZS.

Preosadenie jestvujúceho komína - demontáž + spätná montáž - na fasáde je nerezový komín, ktorý je potrebné predsadiť o hr. KZS. Podrobnosti je vidno už pri samotnej obhliadke, ktorú doporučujem zrealizovať pred zaslaním CP."

S úctou,

Ing. Miroslav Daniš,

referent pre verejné obstarávanie MsÚ Nitra