

KOSZTORYS INWESTORSKI 014-00-122

Budowa: Modernizacja ogrodzenia Leśnictwo Lubiewice
Obiekt: Ogrodzenie terenu
Rodzaj robót: Lubiewice- Wymiana ogrodzenia
Lokalizacja: Lubiewice !
Gm.Lubiewo

Zamawiający: Nadleśnictwo Zamrzenica
Gm.Lubiewo
89-510 Bysław

Poziomy cen:

poziom cen robót	Cennik robót tradycyjny I kw 2021
poziom cen robocizny	Stawki remon-KUJP I kw 2021
stawka robocizny kalkulacyjnej	19,71
poziom cen materiałów	Ceny materiałów I kw 2021 EstiSystem
poziom cen sprzętu	Ceny sprzętu I kw 2021 EstiSystem
narzuty kosztów pośrednich od R+S	70,0%
zysk od R+S+Ko	19,5%
podatek VAT	23,0 %

Wartość robót netto: **23 330,98**
Słownie: **dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści 98/100**
Wartość robót brutto: **28 697,11**
Słownie: **dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem 11/100**

Sporządzający: Kompleksowa Obsługa Inwestycji
Ul. Pocztowa 5
89-500 Tuchola

Kosztorys sporządził:
Data opracowania kosztorysu: 20-07-2021

inż. Jan Madej
Upr. Nr UAN-KA-7240/150/89
konstr.-budow. i projektowe

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS INWESTORSKI 014-00-122

Budowa:	Modernizacja ogrodzenia Leśnictwo Lubiewice
Obiekt:	Ogrodzenie terenu
Rodzaj robót:	Lubiewice- Wymiana ogrodzenia
Lokalizacja:	Lubiewice ! Gm.Lubiewo

Zamawiający: Nadleśnictwo Zamrzénica
Gm.Lubiewo
89-510 Byślów

poziom cen robót.	Cennik robót tradycyjny I kw 2021
poziom cen robocizny.	Stawki remon-KUJP I kw 2021
stawka robocizny kalkulacyjnej.	19,71
poziom cen materiałów.	Ceny materiałów I kw 2021 EstiSystem
poziom cen sprzętu.	Ceny sprzętu I kw 2021 EstiSystem
narzuły kosztów pośrednich od R+S.	70,0%
zysk od R+S+Ko.	19,5%
podatek VAT.	23,0 %

KOSZTORYS 014-00-122		Strona 1						20-07-2021
		SYKAL-002906						
DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAL	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	CPV 45113000-2: Roboty na placu budowy	23,42	0,00	0,00	20,83	30,97	14,67	89,88
2	CPV 45342000-6: Przebudowa ogrodzenia	2308,98	14605,07	1197,62	77,13	1670,28	791,00	20 650,08
3	CPV 45342000-6: Przebudowa ogrodzenia - wykonanie dojścia do budynku	541,37	1188,09	97,43	101,26	449,85	213,03	2 591,02
OGÓŁEM		2873,77	15793,16	1295,05	199,22	2151,10	1018,70	23 330,98
OGÓŁEM NETTO								23 330,98
Podatek VAT								5 366,13
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT 23,0 %								28 697,11

KOSZTORYS INWESTORSKI 014-00-122

Budowa: Modernizacja ogrodzenia Leśnictwo Lubiewice
 Obiekt: Ogrodzenie terenu
 Rodzaj robót: Lubiewice- Wymiana ogrodzenia
 Lokalizacja: Lubiewice !
 Gm.Lubiewo

Inwestor: Nadleśnictwo Zamrzenica
 Gm.Lubiewo
 89-510 Bysław

KOSZTORYS 014-00-122

Strona 1

20-07-2021

SYKAL-002906

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	CPV 45113000-2: Roboty na placu budowy			Razem	89,88
1 10	KNR 225-03-10-02-00 Rozbiórka ogrodzenia ze sztachet drewnianych na słupkach drewnianych	m ²	29,700	3,03	89,88
2	CPV 45342000-6: Przebudowa ogrodzenia			Razem	20 650,08
2 10	KNR 202-18-02-02-00 Ogrodzenia panelowe wys 1,5 m, słupki z rur ø 70, o rozstawie co 2,50 m w gniazdach cokołów	metr	66,000	239,05	15 777,05
2 20	WKNR W202-18-08-02-00 Wrota w ramach z paneli wys 1,5 m	kmpl	1,000	3 635,80	3 635,80
2 30	KNR 223-04-02-03-00 Montaż furtki stalowej 1,0x1,50 m w środku przęsła	szt	1,000	1 237,23	1 237,23
3	CPV 45342000-6: Przebudowa ogrodzenia - wykonanie dojścia do budynku			Razem	2 591,02
3 10	KNR 231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m ²	16,800	4,13	69,44
3 20	KNR 231-01-03-01-00 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2	m ²	16,800	5,32	89,37
3 30	KNR 231-01-14-05-00 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	16,800	27,82	467,41
3 40	KNR 231-04-07-03-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	24,000	29,31	703,43
3 50	KNR 231-05-11-01-00 Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	16,800	75,08	1 261,37
OGÓŁEM KOSZTORYS 014-00-122					23 330,98

inż. Jan Madej
 Upr. Nr UAM-AZ 3210/150/89
 konstr.-budow. i projektowe