



Zamrzenica, dnia 05.11.2021 r.

Zn. spr.: ZG.270.1.6.2021

INFORMACJA O ZŁOŻONYCH PYTANIACH

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 - „PZP”) pn. „Wykonanie ogrodzeń i budowa wiaty w Nadleśnictwie Zamrzenica postępowanie 2”

Nadleśnictwo Zamrzenica informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania. Poniżej przedstawiamy złożone zapytania wraz z odpowiedziami.

Treść złożonego zapytania:

Piszę w sprawie przetargu na ogrodzenia i mam wiele wątpliwości co do oszacowania kosztów robót gdyż przedmiary są bardzo okrojone i brak w nich wielu pozycji.

Jest pozycja z rozebraniem murów a brak pozycji z załadunkiem mechanicznym gruzu, wywozem i utylizacją. Czy należy przyjąć że gruz może zostać na budowie a sprzętnię go leśniczy? Brak pozycji z wykopem pod słupy bram/furtek, wywozem i utylizacją ziemi, brak jakiegokolwiek niwelacji i wyrównania terenu po rozbiórkach, przecież pozostaną tam doły po istniejących słupkach, na pewno rosną tam krzaki jak nie wrosły drzewa, brak pozycji ze ścinką drzew, wykopem koparką kolidujących pieńków, zrębkowaniem, wywozem pieńków i utylizacją. Bardzo prosimy wszędzie podać parametry ogrodzenia tj. grubość drutów, wielkość oczek, ocynk czy ocynk i kolor. Brak rysunków bram i furtek, nie wiadomo czy można je kupić i wkalkulować tanie marketowe czy należy prefabrykować na warsztacie gdzie cena tego jest zupełnie inna. Brak informacji o przekrojach słupków pod bramy i furtki.

Ogrodzenia działki gdzie kiedyś było uprawiane pole i grunt jest przewidywalny jest bardzo proste, otwory pod słupki można szybko zrobić wiertnicą. Ogrodzenie leśniczówki już takie proste nie jest, proszę o informacje czy jest możliwa zmiana rozstawu lub lokalizacji ogrodzenia w wypadku kolizji z korzeniem drzew.

Z uwagi na to iż według nas przedmiary są niedoszacowane, a co za tym idzie praca przy ich realizacji będzie trwała znacznie dłużej, prosimy o rozważenie opcji zaczęcia jej w tym roku, z zaangażowaniem robót na poziomie np. 60% i możliwością wystawienia faktury częściowej, a pozostałe 40 % np. do końca lutego 2022r. Jesteśmy gotowi złożyć ofertę na cały zakres prac, ale tylko w tym przypadku, bo uważamy że wyrobienie się do 20 grudnia z całością jest niemożliwe.”

Sprawę prowadzi: Alicja KACZYŃSKA, tel.:+48 52 334-11-75, wew. *334, e-mail: alicja.kaczynska@torun.lasy.gov.pl

Odpowiedź Zamawiającego:

W odpowiedzi na otrzymane pytanie informuję:

1. W ofercie należy uwzględnić wywóz i utylizację gruzu powstałego z rozbiórki grodzenia oraz uporządkowanie i niwelację terenu.
2. W miejscach gdzie zachodzi konieczność wycinki krzewów uwzględniono wycinkę.
3. Parametry techniczne, średnice profili, grubość drutu oraz kolorystykę podano w specyfikacjach technicznych. Specyfikację dla budowy ogrodzenia w leśnictwie Brzozowo oraz Zamrzenica, jako że dotyczy wykonania ogrodzenia w tej samej technologii – siatka powlekana – należy traktować jako specyfikację wspólną. Przyjmuje się następujące parametry:
 - a. grodzenie z siatki: siatka grodzeniowa pleciona ślimakowo powlekana tworzywem PCV, oczko 50 x 50 mm, średnica drutu 2,8 mm, słupek fi 70 mm – ocynkowany, kolor np. RAL 6005 (do uzgodnienia);
 - b. ogrodzenie panelowe: drut o średnicy min. 5,0 mm, zabezpieczony przez cynkowanie i powlekany poliestrem np. w kolorze RAL 6005, panel ogrodzeniowy zgrzewany, wymagane min. 3 przetłoczenia poziome, słupek o profilu zamkniętym 60 x 40 mm i grubości ścianki min. 2,5 mm, zabezpieczony antykorozyjnie przez cynkowanie i powlekanie poliestrem w kolorze j.w.
4. Należy zamontować bramy i furtki z profili 40x40 zabezpieczonych antykorozyjnie przez cynkowanie i powlekanie poliestrem, ze słupkami 100x100, wskazane są gotowe rozwiązania systemowe.
5. Nie wyrażamy zgody na zmianę rozstawu słupków w przypadku kolizji z korzeniami drzew – montować jak przewidziano w specyfikacji technicznej.

Wykonawca zobowiązany jest do oszacowania wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. Zamawiający przewidział możliwość odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej w celu ułatwienia przygotowania oferty. Przewidziany zakres robót jest możliwy do wykonania w bieżącym roku, w związku z czym nie zachodzą okoliczności uzasadniające przesunięcie terminu realizacji robót – zamówienie należy wykonać do 20.12.2021 r.

Z poważaniem

Otrzymują :

1. Wnioskodawca
2. Strona internetowa prowadzonego postępowania