LEGENDA

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA OBJĘTE NINIEJSZYM WNIOSKIEM

- PROJEKTOWANY SŁUP SAL-8 Z OPRAWĄ
- PROJEKTOWANA KABLOWA SIEĆ OŚWIETLENIOWA TYPU YAKXS 4x35 O DŁ.144,20m
- OBSZAR ODDZIAŁYWANIA

ZASIĘG UCIĄŻLIWOŚCI W GRANICACH DZIAŁKI INWESTYCYJNEJ

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA NIE OBJĘTE NINIEJSZYM WNIOSKIEM REALIZOWANE WG ODREBNYCH OPRACOWAŃ

- OŚ PROJEKTOWANEJ JEZDNI
- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY WIBROPRASOWANY 15/22 ODKRYCIE KRAWĘŻNIKA 5 [CM] (W OBRĘBIE PRZEJŚCIA 2 [CM])
- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK BETONOWY WIBROPRASOWANY 15/30 ODKRYCIE KRAWĘŻNIKA 10 [CM]
- PROJEKTOWANE OBRZEŻE BETONOWE 6X30
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI ZJAZDÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR. 8 [CM]
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA BEZPIECZNIKÓW I CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR. 8 [CM]
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEZDNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR. 8 [CM]
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR. 8 [CM]
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR. 8 [CM]
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZIELONA PŁYTY AŻUROWE
- PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA FI 400 SN 8 WRAZ ZE STUDNIĄ REWIZYJNĄ I STUDZIENKĄ ŚCIEKOWĄ
- PROJEKTOWANE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW

Mapa do celów projektowych
zaktualizowana pod względem sytuacji, rzeźby terenu, uzbrojenia podziemnego na dzień 07.04.2018r.
Woj. małopolskie, pow. wadowicki
gm. Andrychów , obręb Andrychów
nr statystyczny 121801_4.0001
NGK.6640.4530.2017
Sekcja 10-0-25b-4; 10-0-25d-2;
skala 1:500
układ współrzędnych: 2000/21
układ odniesienia: Kronsztadt 1986

Legenda:

zakres opracowania
linie rozgraniczające
linia zabudowy
granica działek
użytki nie ujawnione w EGIB
żywopłot
cieplarnia ciep.

Zgodnie z art 80 pkt 6 Rozp MSWiA z dnia 9.11.2011r. nie stwierdzono obciążenia służebnościami gruntowymi dla gruntów w granicach projektowanej inwestycji.

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów, o których brak informacji wynikających z niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji.
(Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U. 2016 poz. 1629)

Andrychów; 10.04.2018r.

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA NIE OBJĘTE NINIEJSZYM WNIOSKIEM REALIZOWANE WG ODREBNYCH OPRACOWAŃ

INWENTARYZACJA ZIELENI PRZEZNACZONEJ DO WYRĘBU

- 1 – KASZTANOWIEC ZWYCZAJNY ø 1,10 m
- 2 – MODRZEW EUROPEJSKI ø 2,20 m
- 3 – MODRZEW EUROPEJSKI ø 1,50 m
- 4 – SOSNA ZWYCZAJNA ø 0,65 m
- 5 – JESION WYNIOSŁY ø 0,82 m
- 6 – GRUSZA POSPOLITA MANDŻURSKA ø 1,40 m
- 7 – SOSNA ZWYCZAJNA ø 1,10 m
- 8 – ŻYWOPŁOT (POW. PONIŻEJ 25m2)

MIEJSCE PRZEWIDZIANE DO NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH

PROJEKTOWANA ZIELEŃ ZASTĘPCZA

- a – KLON ZWYCZAJNY GLOBOSUM
- b – KLON ZWYCZAJNY GLOBOSUM
- c – KLON ZWYCZAJNY GLOBOSUM
- d – KLON ZWYCZAJNY GLOBOSUM
- e – KLON ZWYCZAJNY GLOBOSUM
- f – KLON ZWYCZAJNY GLOBOSUM
- g – KLON ZWYCZAJNY GLOBOSUM

proj. słup nr 1
proj. słup nr 2
proj. słup nr 3
proj. słup nr 4

za zgodność mapy z oryginałem zaktualizowanej mapy wpisanej do zasobu pod nr 1218.2018.2991 z dnia 30.10.2018 oraz linii rozgraniczających wkreślonych zgodnie z MPZP gminy Andrychów

mgr inż. Piotr Folga
upr. bud. nr SLK/2572/PWOE/09
w specjalności instalacyjnej

Inwestor: Gmina Andrychów, Rynek 15, 34-120 Andrychów	Projektant: mgr inż. Piotr Folga upr. bud. nr SLK/2572/PWOE/09 w specjalności instalacyjnej	Data: 03.2019r.
Nazwa zadania: Budowa sieci oświetleniowej		
Adres obiektu: ANDRYCHÓW DZ. NR EWID. 1623/287		
Tytuł rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Sprawdzający: mgr inż. Sławomir Płonka upr. bud. nr SLK/2610/PWOE/09 w specjalności instalacyjnej	Data: 03.2019r.
Data opracowania: 03.2019r.	Skala: 1:500	Nr rysunku: 1