Odkopávka existujúceho násypu.

HTU4 - súčasťou hrubých terénnych úprav je aj odkopávka existujúceho násypu pri existujúcej prijazdovej komunikácii v objeme 73,31m³.

ZEMNÝ NÁSYP - ODKOPÁVKA

				výška vrstvenice	plošný výkop (m²)	svah (m²)	výškový rozdiel (m)	OBJEM VÝKOPU plochy (m³)	OBJEM VÝKOPU svahu (m³)
9	medzi vrstevnicami 442 a 443			**462**		34,12	1		17,06
10	medzi vrstevnicami 443 a 444			**443**		112,5	1		56,25
									73,31

SO 04.5 - 5x odlučovač ropných látok ORL P2

V mieste vyčlenia objektu SO 04.5 (5x ORL P2) je trieda zeminy č.3.
V mieste vyčlenia objektu SO 04.5 (5x ORL P2) sa nenachádza vrstva humusovej zeminy.

Objem výkopu objektu SO04.5 -5x ORL P2 je vyčíslený v profesnej časti ZTI objektu **SO 04.5**. Celkový výkop pre 5x ORL P2 bez humusovej časti má objem **646,83m³**.

V4
447,32m.n.m.
B9
1000
1000
1000