

Przedmiar robót

Obiekt: składnica drewna w oddz. 77
Rodzaj robót: Roboty ziemne i drogowe
Adres budowy: leśnictwo Barania, 43-460 Wiśła

Lp.	Sycyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.		Przebudowa nawierzchni składnicy drewna w oddz. 77 leśnictwie Barania <i>Kod CPV: 45233250-6</i>			
1		KNR 2-250408-01-050	Wykonanie koryta pod podbudowę składnicy obmiar : $27.00 \times 5.50 = 148.50$ m ² krotność = 1,00	m ²	148,50
2		KNR 2-0110229-0201-060	Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM mas ziemnych na odległość do 10 m. Grunt kategorii III , rozplantowanie zziemi z korytowania obmiar : $1489.50 \times 0.30 = 44.55$ m ³ krotność = 1,00	m ³	44,55
3		KNR 60113-010-050	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm ,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm obmiar : 148.50 m ² krotność = 1,00	m ²	148,50
4		KNR 2-3110007-01-040	Cięcie mechaniczne nawierzchni asfaltobetonowej przecinarką typu Christensen. Głębokość cięcia do 10 cm przycięcie krawędzi drogi obmiar : 25.00 m krotność = 1,00	m	25,00
5		KNR 2-250408-04-050	Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0 m ² płyty o wym 300x150x15 cm obmiar : $24.00 \times 4.50 = 108.00$ m ² krotność = 1,00	m ²	108,00
6		KNR 60113-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm ,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, obsypanie pobocza za płytami obmiar $4.50 \times 1.00 \times 2 + 25.00 \times 1.00 = 34.00$ m ² krotność = 1,00	m ²	34,00

