

Przedmiar robót 063/PGL/2021-11

Naprawa nawierzchni gruntowej dróg leśnych nr L30/12/5-1 i L30/12/26-1 oraz dojazdu do składnicy w Leśnictwie Podlesie

Obiekt	Naprawa nawierzchni gruntowej dróg leśnych nr L30/12/5-1 i L30/12/26-1 oraz dojazdu do składnicy w Leśnictwie Podlesie
Rodzaj robót	Konserwacja dróg
Branża	Drogowa
Kod CPV	45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
Lokalizacja	L30/12/5-1 i L30/12/26-1
Zamawiający	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz 32-300 Olkusz ul. Łukasińskiego 3
Inwestor	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz 32-300 Olkusz ul. Łukasińskiego 3
Biuro kosztorysowe	A+S Sebastian Szymczyk

Spis treści

1. Przedmiar robót	3
2. Tabela elementów	4

Tabela przedmiaru robót

Naprawa nawierzchni gruntowej dróg leśnych nr L30/12/5-1 i L30/12/26-1 oraz dojazdu do składnicy w Leśnictwie Podlesie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Roboty przygotowawcze		
1	KNNR 1 0111/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	1,077
2	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	640,500
3	KNR 2-31 0107/02		Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm	m3	160,130
4	KNNR 6 0113/06		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	640,500
5	KNR 2-31 1101/03		Zagęszczenie mechaniczne tłucznia na wybojach o głębokości do 5cm w remontach cząstkowych nawierzchni tłuczniowych	m2	326,000
6	KNR 2-31 1101/04 (dopłata 10x)		Zagęszczenie mechaniczne tłucznia na wybojach w remontach cząstkowych nawierzchni tłuczniowych - za każdy dalszy 1cm głębokości ponad 5cm	m2	326,000

Spis działów przedmiaru robót

Naprawa nawierzchni gruntowej dróg leśnych nr L30/12/5-1 i L30/12/26-1 oraz dojazdu do składnicy w Leśnictwie Podlesie

Nr	Opis
	Roboty przygotowawcze