

Przedmiar robót 063/PGL/2021-4

Naprawa nawierzchni tłuczniowej drogi leśnej nr L30/01/8-1 i 220/768 w Leśnictwie Żarnowiec

Obiekt	Naprawa nawierzchni tłuczniowej drogi leśnej nr L30/01/8-1 i 220/768 w Leśnictwie Żarnowiec
Rodzaj robót	Konserwacja dróg
Branża	Drogowa
Kod CPV	45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
Lokalizacja	L30/01/8-1 i 220/768
Zamawiający	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz 32-300 Olkusz ul. Łukasińskiego 3
Inwestor	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz 32-300 Olkusz ul. Łukasińskiego 3
Biuro kosztorysowe	A+S Sebastian Szymczyk

Spis treści

1. Przedmiar robót	3
2. Tabela elementów	4

Tabela przedmiaru robót

Naprawa nawierzchni tłuczniowej drogi leśnej nr L30/01/8-1 i 220/768 w Leśnictwie Żarnowiec

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Roboty przygotowawcze		
1	KNNR 1 0111/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	5,477
2	KNNR 1 0102/05		Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycia średnich od 31-60% powierzchni	ha	0,050
3	Kalkulacja indywidualna		Transport z odpadów gałęzi i krzewów na odległość 1 km	kpl	1,00
4	KNNR 1 0104/11		Karczowanie pni o średnicy 16-25cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii III-IV	szt	48,000
5	KNNR 1 0104/12		Karczowanie pni o średnicy 26-35cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii III-IV	szt	23,000
6	Kalkulacja indywidualna		Odwóz pni i korzeni na odległość do 1 km	szt.	71
7	KNR 2-01 0126/01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	1 527,750
8	KNR 2-01 0126/02		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm)	m2	1 527,750
9	KNR 2-31 1402/05		Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm od Km 0+700 do Km 1+050	m2	525,000
10	KNR 2-31 1402/06		Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - za każde dalsze 5cm ponad 10cm ścinania z odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość do 1km - łącznie 15 cm	m2	525,000
11	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1 527,750
12	KNR 2-31 1101/03		Zagęszczenie mechaniczne tłucznia na wybojach o głębokości do 5cm w remontach cząstkowych nawierzchni tłuczniowych	m2	6 952,000
13	KNR 2-31 1101/04 (dopłata 5x)		Zagęszczenie mechaniczne tłucznia na wybojach w remontach cząstkowych nawierzchni tłuczniowych - za każdy dalszy 1cm głębokości ponad 5cm	m2	987,500
14	KNR 2-31 1101/04 (dopłata 15x)		Zagęszczenie mechaniczne tłucznia na wybojach w remontach cząstkowych nawierzchni tłuczniowych - za każdy dalszy 1cm głębokości ponad 5cm	m2	5 200,500
15	KNR 2-31 1101/04 (dopłata 25x)		Zagęszczenie mechaniczne tłucznia na wybojach w remontach cząstkowych nawierzchni tłuczniowych - za każdy dalszy 1cm głębokości ponad 5cm	m2	764,000
16	KNNR 6 0113/03		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m2	1 527,750
17	KNNR 6 0113/06 (dopłata 1,34x)		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	1 527,750
18	KNR 2-31 1403/03 (dopłata 1,667x)		Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 50cm bez naruszenia skarp	m	423,000
19	Kalkulacja indywidualna		Naprawa przepustu w zakresie: - demontażu istniejących uszkodzonych rur Ø500 - wyrównanie ławy kamiennej pod przepustem z kruszyw 0-60 - ułożenie rur PE lub betonowych - wykonanie zasypki z piasku - wykonanie murków czołowych prefabrykowanych żelbetowych lub umocnienie skarpy wylotu elementami kamiennymi lub betonowymi	kpl.	1

Spis działów przedmiaru robót

Naprawa nawierzchni tłuczniowej drogi leśnej nr L30/01/8-1 i 220/768 w Leśnictwie Żarnowiec

Nr	Opis
	Roboty przygotowawcze