

Przedmiar robót 063/PGL/2021-2

Naprawa nawierzchni gruntowej drogi leśnej nr L30/05/37-1 "Balcerówka" w Leśnictwie Pazurek

Obiekt	Naprawa nawierzchni gruntowej drogi leśnej nr L30/05/37-1 "Balcerówka" w Leśnictwie Pazurek
Rodzaj robót	Konserwacja dróg
Branża	Drogowa
Kod CPV	45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
Lokalizacja	L30/06/62-1
Zamawiający	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz 32-300 Olkusz ul. Łukasińskiego 3
Inwestor	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz 32-300 Olkusz ul. Łukasińskiego 3
Biuro kosztorysowe	A+S Sebastian Szymczyk

Spis treści

1. Przedmiar robót	3
2. Tabela elementów	4

Tabela przedmiaru robót

Naprawa nawierzchni gruntowej drogi leśnej nr L30/05/37-1 "Balcerówka" w Leśnictwie Pazurek

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Roboty przygotowawcze		
1	KNNR 1 0111/01		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,301
2	KNNR 1 0102/05		Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycia średnich od 31-60% powierzchni	ha	0,024
3	Kalkulacja indywidualna		Transport z odpadów gałęzi i krzewów na odległość 1 km	kpl	1,00
4	KNNR 1 0104/11		Karczowanie pni o średnicy 16-25cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii III-IV	szt	11,000
5	KNNR 1 0104/12		Karczowanie pni o średnicy 26-35cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii III-IV	szt	4,000
6	Kalkulacja indywidualna		Odwóz pni i korzeni na odległość do 1 km	szt.	15
7	KNR 2-01 0126/01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą sycharki	m2	873,000
8	KNR 4-01 0108/05		Wywiezienie ziemi samochodami samowładoczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II	m3	130,950
9	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	926,760
10	KNR 2-31 0107/01		Wykonanie regulacji wysokości nasypu poprzez ułożenie warstwy piachu lub nieosortu kamiennego	m3	14,000
11	KNR 2-31 0107/02		Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm	m3	139,014
12	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	926,760
13	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 2x)		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	926,760

Spis działów przedmiaru robót

Naprawa nawierzchni gruntowej drogi leśnej nr L30/05/37-1 "Balcerówka" w Leśnictwie Pazurek

Nr	Opis
	Roboty przygotowawcze