

Wymiana fragmentu ogrodzenia oraz wymiana balustrady tarasu w leśniczówce Tupadły

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Rozbiórka ogrodzenia z pręseł drewnianych mocowanych do cokołu betonowego h-1,20m wraz z furtką	m	66,000
2	KNR 4-04 0303/04	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 20cm - podmurówka ogrodzenia  65*0,12*0,30		
			m3	2,340
			razem m3	2,340
3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ogrodzenia systemowego z paneli ogrodzeniowych z prętów metalowych o wys. 123cm + prefabrykowany cokół. Łączna wys. ogrodzenia 150cm.	m	66,000
4	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż furtki o szer. 1,0m i wysokości 1,50m z klamką i zamkiem	szt	1,000
5	KNR 2-02 1207/01 + kalkulacja własna	Demontaż balustrady drewnianej oraz montaż nowej balustrady tarasu ze stali nierdzewnej	m	7,000
6	Kalkulacja indywidualna	Załadunek i wywiezienie gruzu i innych odpadów	m3	3,000