



B&B Projekt s.r.o., Kamenárska 1120/19, 968 01 Nová Baňa

IČO: 44 694 547, DIČ: 2022816906, IČ DPH: SK2022816906

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 16483/S

Mobil: +421 911 749 105, +421 908 749 105, +421 905 696 748, E-mail: bbprojekt@orangemail.sk

KÚPELE SLIAČ

„Kaplanka svätej HILDEGARDY“

**ZHODNOTENIE SKUTKOVÉHO STAVU
STATICKÝ POSUDOK**



Vstupné údaje:

Obhliadka objektu bola uskutočnená 14.01.2021. Priestory boli sprístupnené v plnom rozsahu. Podľa získaných informácií, je objekt v užívaní od roku 1855. Účelom obhliadky je zhodnotenie skutkového stavu a odporúčenie vhodného postupu pre ďalšiu činnosť na objekte.

Popis objektu:

Na objekt „Kaplňka svätej Hildegardy“ bol 11/2012 spracovaný dostatočne podrobný statický posudok, kde Ing. Pavel ANTALÍK (číslo autorizácie 1479*A*3-1) opísal históriu, rozmery a zloženie jednotlivých konštrukcií objektu.

Zhodnotenie skutkového stavu:

V spomínanej správe sú podrobne rozpísané poruchy a spôsob ich sanácie. Podľa inštrukcií boli zrealizované kontrolné sadrové terčíky, ktoré potvrdili že stavba je stabilná. Pri vizuálnej obhliadke nebolo zaznamenané porušenie ani jedného z nich a nové poruchy sa neobjavili. Na základe týchto informácií môžeme prehlásiť, že k ďalšej aktivite v podloží nedochádza. Ďalší zhoršený stav môže spôsobiť len zanedbanie bežnej údržby a opráv spôsobujúcich postupnú degradáciu.

Rekonštrukcia objektu by predstavovala nasledovné zásahy:

1. Oprava všetkých poškodených súčastí, ktoré spôsobujú degradáciu nosných prvkov:
 - Stabilizácia trhlín po sadaní (vyplnenie vhodnými expanznými maltami)
 - Kontrola a prípadná oprava nosných prvkov krovu, krytiny a klampiarskych konštrukcií
 - Porušená fasáda, okapné chodníky (zabránenie priamemu kontaktu vegetácie s fasádou)
2. Odvedenie dažďových povrchových vôd mimo objekt tak, aby nedochádzalo k podtekaniu do spodnej stavby a základov a priamemu kontaktu s fasádou.

Záver:

Objekt ako celok vykazuje stredne závažné statické poruchy. Je potrebné opraviť stavebné súčasti a vykonať vhodné opatrenia tak, aby nedochádzalo k ďalšej degradácii nosných prvkov a podtekaniu spodnej stavby. Inak je možné konštatovať, že objekt po rekonštrukcii bude plne schopný bezpečnej prevádzky.

V Novej Bani 21.01.2021

.....
Ing. Petra Bridová, autorizovaný stavebný inžinier
pre statiku stavieb číslo 4801



