

Przedmiar robót

Nr poz.	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	4	5
1	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - nych - kabel solarny 6 mm2	m	40
2	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych - nych - kabel Lgy 1x16	m	40
3	Mechaniczne pograżanie uziołomów prętowych w gruncie kat. I-II	m	20
4	Moduł fotowoltaiczny 400 Wp - zakup	szt	20
5	System montażowy modułów na dach skośny - zakup	szt	20
6	Montaż modułów na systemowej konstrukcji	szt	20
7	Montaż złączy 2-biegunowych na przewodach instalacyjnych - złącze PV typu MC4	szt	20
8	Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - inwerter fotowoltaiczny 20 kW wyposażony w układ pomiarowo-zdawczy oraz ochronniki przepięciowe typu II	szt.	1
9	Skrzynki i rozdzielnice elektryczne	szt.	2
10	Wpięcie kabli zasilających w rozdzielnicę	kpl.	2
11	Montaż uszczelnień przejść instalacji przez ściany	otw.	2
12	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2	szt.	10
13	Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej inwerterów PV,	szt.	1
14	Wpięcie i dodanie sygnału komunikacyjnego instalacji fotowoltaicznej	kpl.	1
15	Transport konstrukcja / falowniki / panele	kpl	1
16	Materiały / koszty instalacyjne	kpl	1
17	Uruchomienie inwerterów	kpl.	1
18	Badania i pomiary instalacji	kpl.	1

Jerry Jasionowicz
 Centrum Energii Odnawialnej
 www.cco-odnawialna.pl
 tel.530 163 324, ccodnawialna@gmail.com

J. Jasionowicz