

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 11.11.2021

Stavba :Sabinov- 8B.J. Nájomný bytový dom B2

Objekt : SO 02 Kanalizačná prípojka

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,05642	0,000	151,797
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	16,26062	0,000	10,423
8 - RÚROVÉ VEDENIA	0,00	0,00	0,00	0,47267	0,000	6,356
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,678
PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00	0,00	0,00	16,78972	0,000	169,254
<b>Za rozpočet celkom:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,78972</b>	<b>0,000</b>	<b>169,254</b>

Odberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 11.11.2021

Stavba :Sabinov- 8B.J. Nájomný bytový dom B2  
Objekt : SO 02 Kanalizačná prípojka

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov			Prehľad rozpočtových nákladov v EUR								
Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
										Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
1 - ZEMNE PRÁCE											
1	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 $1,2*(3,01+0,1)*(7,2-0,8)*2=47,76$ $\text{Šachty } 0,8*0,8*(2,94+0,15)*3=5,93$	53,690 m3			0,00		0,00		
2	272	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	53,690 m3			0,00		0,00		
3	272	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m $2*(3,01+0,1)*(2*7,2)=91,008$	91,008 m2			0,00		0,00	0,00062	0,05642
4	272	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	91,008 m2			0,00		0,00		
5	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 $1,2*(0,1+0,16+0,3)*(7,2-0,8)*2=8,6$ $\text{Šachty } 0,8*0,8*(0,1)*2=0,064$	8,664 m3			0,00		0,00		
6	272	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	8,664 m3			0,00		0,00		
7	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	8,664 m3			0,00		0,00		
8	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu $53,69-8,664=45,026$	45,026 m3			0,00		0,00		
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,05642
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE											
9	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku $1,2*(0,1+0,16+0,3)*(7,2-0,8)*2=8,6$	8,600 m3			0,00		0,00	1,89077	16,26062
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		16,26062
8 - RÚROVÉ VEDENIA											
10	271	831263195	Príplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	1,000 kus			0,00		0,00	0,06975	0,06975
11	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	14,200 m			0,00		0,00		
12	MAT	286108530	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2x500	2,000 kus				0,00	0,00	0,00149	0,00298
13	MAT	286108550	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2x1000	2,000 kus				0,00	0,00	0,00270	0,00540
14	MAT	286108580	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2x2000	6,000 kus				0,00	0,00	0,00525	0,03150

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
										Jednotková	Spolu
15	MAT	286508430	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm	7,000	kus			0,00	0,00	0,00100	0,00700
16	271	877313122	Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150	7,000	kus		0,00		0,00		
17	271	899101111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom do 50 kg	3,000	kus		0,00		0,00	0,00468	0,01404
18	MAT	2863K8027	Dno šachtové DN 600, lomený žľab 90°, prítok/odtok DN160	2,000	kus			0,00	0,00		
19	MAT	2863K8028	Dno šachtové DN 600RML, 2 prítoky 90°, prítoky/odtok DN160	1,000	kus			0,00	0,00		
20	MAT	2863K8106	Kus predĺžovací DN 600, dĺžka 3000	3,000	kus			0,00	0,00	0,02800	0,08400
21	MAT	2863K8144	Adapter teleskopický DN 600	3,000	kus			0,00	0,00	0,01000	0,03000
22	MAT	2863K8145	Poklop teleskopický tr.D 400 G okrúhly, DN 600	3,000	kus			0,00	0,00	0,06100	0,18300
23	MAT	2863K8168	Tesnenie pre teleskopický adaptér	3,000	kus			0,00	0,00	0,00500	0,01500
24	MAT	2863K8169	Tesnenie pre predĺženie, dno, betónový prstenec	3,000	kus			0,00	0,00	0,01000	0,03000
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,47267
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
25	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	0,462	t		0,00		0,00		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,00000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		16,78972
Za rozpočet celkom:				0,00			0,00	0,00	0,00		16,78972