ČÍSLO PROFILU	STANIČENIE V m	PLOCHY				VZDIALENOSŤ PRIEČNYCH REZOV	KUBATÚRY	
		JEDNOTLIVO		PRIEMERNE				
		VÝKOP m2	NÁSYP m2	VÝKOP m2	NÁSYP m2		VÝKOP m3	NÁSYP m3
	SO 05:							
1	0,00	–	0,26					
				–	3,98	15,00	–	59,70
2	15,00	–	3,80					
				–	3,50	20,20	–	70,70
3	35,20	–	3,20					
				–	2,60	12,26	–	31,876
4	47,46	–	2,00					
						SPOLU		162,276
	SO 06:							
1	0,00	–	6,00					
				–	0,62	23,40	–	351,00
2	15,00	–	40,80					
				–				
2a	15,00	–	18,10					
				–	0,20	16,85	–	340,37
3a	35,20	–	15,60					
				–				
3	35,20	–	36,00					
				–	0,20	19,56	–	239,806
4	47,46	–	3,12					
						SPOLU		931,176

VYPRACOVAL ING. V. KMEC	ZODP. PROJEKTANT ING. V. KMEC	HL. INŽ. PROJEKTU ING. ARCH. JÁN KRASNAY	**AKRA STUDIO** **S.r.o.** JARKOVÁ 31, 080 01 PREŠOV akrastudio.po@gmail.com
OBJEDNÁVATEL: MESTO SABINOV, NÁMESTIE SLOBODY 57, 083 01 SABINOV			
STAVBA: **SABINOV - 8 B.J. NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM B2 - UL. MLYNSKÁ**			DÁTUM: 09/2021 STUPEŇ: DRS
OBJEKT: SO 05 ODSTAVNÉ PLOCHY, SO 06-SPEVNENÉ PLOCHY			FORMÁT: 1 x A4 MIERKA: KÓTY V:
DIEL: DOP-DOPRAVA			Č. ZÁKAZKY: 21079
OBSAH: **TABUL'KA KUBATÚR**			Č. VÝKRESU: 06