

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 11.11.2021

Stavba :Sabinov- 8B.J. Nájomný bytový dom B2

Objekt :SO 03 Dažďová kanalizácia

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,15106	0,000	353,351
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	71,66018	0,000	45,450
8 - RÚROVÉ VEDENIA	0,00	0,00	0,00	0,46770	0,000	7,812
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	1,468
PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00	0,00	0,00	72,27894	0,000	408,081
Za rozpočet celkom:	0,00	0,00	0,00	72,27894	0,000	408,081

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Lukáš Prihoda
JKSO :
Dátum: 11.11.2021

Stavba :Sabinov- 8B.J. Nájomný bytový dom B2
Objekt :SO 03 Dažďová kanalizácia

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
										Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
1 - ZEMNE PRÁCE											
1	001	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 $1,2*(2,06+0,1)*((29,5+26,9)-(3*0,8))=139,96$ Šachty 0,8*0,8*(2,31+0,1)*3=4,62	144,580 m3			0,00		0,00		
2	272	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	144,580 m3			0,00		0,00		
3	272	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m $2*(2,06+0,1)*(29,5+26,9)=243,648$	243,648 m2			0,00		0,00	0,00062	0,15106
4	272	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	243,648 m2			0,00		0,00		
5	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 $1,2*(0,1+0,16+0,3)*(29,5+26,9)=37,9$ Šachty 0,8*0,8*(0,1)*3=0,192	38,092 m3			0,00		0,00		
6	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	38,092 m3			0,00		0,00		
7	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	38,092 m3			0,00		0,00		
8	272	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu $144,58-38,092=$	106,488 m3			0,00		0,00		
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,15106
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE											
9	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku $1,2*(0,1+0,16+0,3)*(29,5+26,9)=37,9$	37,900 m3			0,00		0,00	1,89077	71,66018
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		71,66018
8 - RÚROVÉ VEDENIA											
10	MAT	286107950	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 125x2,8x1000	8,000 kus				0,00	0,00	0,00204	0,01632
11	MAT	286108010	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 125x2,8x4000	4,000 kus				0,00	0,00	0,00762	0,03048
12	MAT	286108550	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2x1000	9,000 kus				0,00	0,00	0,00270	0,02430
13	MAT	286108600	Rúrka PVC odpadová hrdlová d 160x3,2x4000	6,000 kus				0,00	0,00	0,01027	0,06162
14	MAT	2863K8027	Dno šachtové DN 600, lomený žľab 90°, prítok/odtok DN200	2,000 kus				0,00	0,00		
15	MAT	2863K8029	Dno šachtové DN 600RML, 3 prítoky 90°, prítoky/odtok DN200	1,000 kus				0,00	0,00		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
										Jednotková	Spolu
16	MAT	2863K8104	Kus predĺžovací DN 600, dĺžka 1500	2,000	kus			0,00	0,00	0,01400	0,02800
17	MAT	2863K8105	Kus predĺžovací DN 600, dĺžka 2000	1,000	kus			0,00	0,00	0,02100	0,02100
18	MAT	2863K8144	Adapter teleskopický DN 600	3,000	kus			0,00	0,00	0,01000	0,03000
19	MAT	2863K8145	Poklop teleskopický tr.D 400 G okrúhly, DN 600	3,000	kus			0,00	0,00	0,06100	0,18300
20	MAT	2863K8168	Tesnenie pre teleskopický adaptér	3,000	kus			0,00	0,00	0,00500	0,01500
21	MAT	2863K8169	Tesnenie pre predĺženie, dno, betónový prstenec	3,000	kus			0,00	0,00	0,01000	0,03000
22	MAT	286508430	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm	6,000	kus			0,00	0,00	0,00100	0,00600
23	MAT	2863N8178	Odbočka kanalizačná PVC-U 160/160 45° - 42 22 37	2,000	kus			0,00	0,00	0,00165	0,00330
24	MAT	286505810	Lapač strešných splavenín 300 × 155/125 priamy čierny	4,000	kus			0,00	0,00	0,00116	0,00464
25	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 125, tesnenie gum. krúžkami	24,000	m		0,00		0,00		
26	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	33,000	m		0,00		0,00		
27	271	877313122	Montáž presuviiek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150	6,000	kus		0,00		0,00		
28	271	899101111	Osadenie poklopov liatinových, ocelových s rámom do 50 kg	3,000	kus		0,00		0,00	0,00468	0,01404
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,46770
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
29	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	1,000	t		0,00		0,00		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,00000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		72,27894
Za rozpočet celkom:				0,00			0,00	0,00	0,00		72,27894