

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 11.11.2021

Stavba :Sabinov- 8B.J. Nájomný bytový dom B2

Objekt : SO 04 Vodovodná prípojka

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00946	0,000	26,423
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	2,07985	0,000	1,394
8 - RÚROVÉ VEDENIA	0,00	0,00	0,00	0,06536	0,000	16,641
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000	0,095
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	0,00	0,00	0,00	2,15466	0,000	44,553
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody	0,00	0,00	0,00	0,00018	0,000	0,146
PRÁCE A DODÁVKY M	0,00	0,00	0,00	0,00018	0,000	0,146
Za rozpočet celkom:	0,00	0,00	0,00	2,15484	0,000	44,699

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Lukáš Prihoda
JKSO :
Dátum: 11.11.2021

Stavba :Sabinov- 8B.J. Nájomný bytový dom B2
Objekt : SO 04 Vodovodná prípojka

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
										Jednotková	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV											
1 - ZEMNE PRÁCE											
1	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3 $1*(2,03+0,15)*(3,5-1,3)=4,796$ $\text{Šachta } 1,4 \times 1,4*(2,53+0,15)=5,252$	10,048 m3			0,00		0,00		
2	272	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	10,048 m3			0,00		0,00		
3	272	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m $2*(2,03+0,15)*3,5=15,26$	15,260 m2			0,00		0,00	0,00062	0,00946
4	272	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	15,260 m2			0,00		0,00		
5	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 $1*(0,15+0,05+0,3)*(3,5-1,3)=1,1$ $\text{Šachta } 1,4*1,4*0,15=0,294$	1,394 m3			0,00		0,00		
6	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	1,394 m3			0,00		0,00		
7	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	1,394 m3			0,00		0,00		
8	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 $10,048-1,394=8,654$	8,654 m3			0,00		0,00		
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,00946
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE											
9	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	1,100 m3			0,00		0,00	1,89077	2,07985
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		2,07985
8 - RÚROVÉ VEDENIA											
10	MAT	2863A3505	Prechodka PE/ocel' USTN 612 586 d 63, R 2"	2,000 kus				0,00	0,00	0,00105	0,00210
11	MAT	3194E0356	Redukcia 241 Ms kúr. 2"x5/4" mosadzná	2,000 kus				0,00	0,00		
12	MAT	422123410	Ventil spätný Z15-117-716 DN 32	1,000 kus				0,00	0,00	0,00670	0,00670
13	MAT	4223A0904	Kohút guľový na vodu - GK 00 320 032 - 1 1/4"	2,000 kus				0,00	0,00	0,00070	0,00140
14	MAT	4361B0305	Filter čistiaci SMY 32 - 05.66.232	1,000 kus				0,00	0,00		
15	721	722239104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	4,000 kus			0,00		0,00		
16	271	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 63	3,500 m			0,00		0,00		

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
										Jednotková	Spolu
17	MAT	2861D0205	Potrubie vodovodné PE100, PN16, SDR11 - 63 x 5,8 x 100m	3,500	m			0,00	0,00		
18	271	879172199	Príplatok za montáž vodovodných prípojk DN 32-80	1,000	kus		0,00		0,00	0,00229	0,00229
19	271	891185321	Montáž spätných klapiek DN 32	1,000	kus		0,00		0,00	0,00073	0,00073
20	271	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	3,500	m		0,00		0,00		
21	271	892273111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125	3,500	m		0,00		0,00		
22	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN do 300	1,000	kus		0,00		0,00	0,04810	0,04810
23	271	894421111	Osadenie šachiet do 4 t	1,000	kus		0,00		0,00	0,00330	0,00330
24	MAT	283230387	Výstražná PVC-P fólia hr.0,50mm,š.30cm s potlačou biela-vodovody	3,500	m			0,00	0,00	0,00021	0,00074
25	MAT	2863N2505	Šachta vodomerná plastová 1300,v.1700+1m nadstavec komína	1,000	kus			0,00	0,00		
26	271	899739105	Montáž výstražnej PVC fólie-biela vodovod hr.0,4-0,6 mm, š. nad 300 do 500 mm na obsyp	3,500	m		0,00		0,00		
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,06536
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE											
27	271	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	0,065	t		0,00		0,00		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,00000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				0,000			0,00	0,00	0,00		2,15466
PRÁCE A DODÁVKY M											
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody											
28	272	803221010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	3,500	m		0,00		0,00	0,00005	0,00018
29	272	803222000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	1,000	kus		0,00		0,00		
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,00018
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				0,00			0,00	0,00	0,00		0,00018
Za rozpočet celkom:				0,00			0,00	0,00	0,00		2,15484