


OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY



UWAGI

Przed przystąpieniem robót należy wykonać przekroje kontrolne istniejących rzędnych uziornia w przypadku rozbieżności należy zaktualizować projekt.

Na całej długości zastosować podkładkę 30cm odstępnie 30 cm.

Przed rozpoczęciem montażu rur wykopy należy dokładnie odwodnić.

Pod drogami, chodnikami przewidzieć całkowitą wymianę gruntu.

W przypadku braku możliwości zagęszczenia gruntu rodzinnego należy uwzględnić doziemienie, wymianę lub stabilizację.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z: PN-IE-05126, PN-75E-05100; PN-B-10736, PN-B-06050;

Przy robotach ziemnych szczególnie ostrożnie kopac w miejscach gdzie są ukłone kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci gazowe oraz w pobliżu fundamentów budynku;

Investor: URZĄD GMINY NIEGOWA 42-320 NIEGOWA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 1			
Temat: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY ORAZ PRZEBUDOWY WODOCIĄGU WRAZ Z PRZYLĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI LUDWINÓW, GORZKÓW NOWY, GORZKÓW STARY			
Adres: Ludwinów, Gorzków Nowy, Gorzków Stary, gmina Niegowa, jedn. ewid. 240903_2 obręb 0008 Ludwinów, 0006 Gorzków Nowy, 0007 Gorzków Stary.			
Tytuł rys.: PROFIL PODŁUŻNY PRZYLĄCZY WODY			
Autor opracowania:	mgr inż. Łukasz MIRZAK	Nr uprawnień: 5017555/PWOS01	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Łukasz MIRZAK	Nr uprawnień: 5017555/PWOS01	Podpis:
Sprawdził:	mgr inż. Mateusz BULA	Nr uprawnień: 5017555/PWOS01	Podpis:
Skala:	Data:	Format:	Brzoza
1:100/250	11.2021	P-B	22
Kod projektu: 20_156			
MODYFIKACJE/REWIZJE:			