

Obsah

- 1 Základné údaje
 - 1.1 Údaje o stavbe
 - 1.2 Údaje o objedávateľovi
 - 1.3 Údaje o projektantovi
 - 1.4 Prehľad východiskových podkladov
- 2. Architektonicko- stavebné riešenie

1. Základné údaje

1.1 Údaje o stavbe

Názov stavby:	DPB – Prezliekacie kabínky objekt skladu oblečenia, Jurajov dvor
Charakter stavby:	Rekonštrukcia
Miesto stavby:	Areál DPB, Jurajov dvor
Katastrálne územie:	Nové Mesto
Obec:	Bratislava-Nové Mesto
Okres:	Bratislava III
Kraj:	Bratislavský
Dátum:	05/2021

1.2 Údaje o objednávateľovi

REDING s. r. o. ,Legionárska 10, 811 07 Bratislava

1.3 Údaje o projektantovi

Generálny projektant	CITYPROJEKT, s.r.o., Adámiho 3, 841 03 Bratislava
Architektonicko-stavebné riešenie	CITYPROJEKT, s.r.o., Adámiho 3, 841 03 Bratislava
Zodpovedný projektant:	Ing. arch. Pavol Citovický
Autor:	Ing. arch. Pavol Citovický
Elektroinštalácia:	Ing. Ján Jurčovič

Jednotlivé časti projektu boli spracované zodpovedným projektantom príslušnej profesie.

1.4. Prehľad východiskových podkladov

obhliadka priestorov
pôvodná dokumentácia

2. Architektonicko-stavebné riešenie

Požiadavka na rekonštrukciu skladu a kancelárie DPB vznikla z dôvodu potreby vytvorenia priestoru na prezliekanie zamestnancov DPB ktorý si potrebujú vyskúšať pracovné oblečenie. Preto je potrebné vybudovať prezliekacie kabíny a zabezpečiť vstup pre zamestnancov priamo z rampy. Z dôvodu pohybu zamestnancov po rampe je potrebné na rampe osadiť bezpečnostné zábradlie.

Pred samotnou rekonštrukciou je potrebné odstránenie drevenej presklenej priečky, pôvodných dverí do kancelárie a vytvorenie nového dverného otvoru ktorým sa zabezpečí prístup do novej chodby.

Rekonštrukcia skladu a kancelárie DPB pozostáva z vytvorenia prepojujacej chodby vďaka ktorej bude zabezpečený samostatný vstup z exteriérovej rampy do kancelárie, zväčšenie kancelárie na úkor skladu a vytvorenie prezliekacích kabín v rámci kancelárie. Kancelária tak bude komunikačne prepojená so skladom oblečenia a chodbou z ktorej je možné sa dostať do exteriéru alebo ostatných častí budovy.

Novonavrhované steny sú navrhnuté zo sadrokártónu ako jednoplášť hrúbky 100mm. Odporúčame vyplniť zvukovou izoláciou.

Rekonštrukcia ďalej zahŕňa výmenu pôvodnej rolovacej brány v priestore pôvodného skladu za klasické dvojkrídlové dvere, ktoré vedú do novovzniknutej chodby a výmenu pôvodného okna v priestore novej kancelárie.

Keďže zmenou polohy sa v kancelárii už nebudú nachádzať pôvodné radiátory, je nutné zabezpečiť vykurovanie doplnením nových elektrických radiátorov pod okno a na protiahlú stenu

V novonavrhovaných priestoroch bude osadená nová elektroinštalácia ktorá bude napojená z existujúceho rozvadzača umiestneného na chodbe objektu.

V rámci rekonštrukcie uvažujeme s výmenou podláh v novovzniknutých priestoroch chodby, kancelárie a skúšobných kabín. Navrhujeme odstránenie vrchnej vrstvy podlahy, vynivelizovanie podlahy a nahradenie keramickou dlažbou.

Súčasťou rekonštrukcie je aj vybudovanie exteriérového zábradlia v rámci nakladacej rampy.