

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie; ul. Wojska Polskiego 2
42-320 Niegowa, obręb Niegowa, dz. nr ew 535/2
INWESTOR : Gmina Niegowa; ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Instalacja hydrantowa			
1	KNR-W 4-02	Demontaż hydrantu ściennego o średnicy 52mm	szt		
d.1	0139-02	0	szt	0,000	
				RAZEM	0,000
2	KNR-W 4-02	Demontaż osprzętu hydrantu - skrzynki hydrantowej ściennej	szt		
d.1	0139-05	0	szt	0,000	
				RAZEM	0,000
3	KNR-W 4-02	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego	szt		
d.1	0142-03	0	szt	0,000	
				RAZEM	0,000
4	KNR-W 4-02	Demontaż wodomierza skrzydełkowego	szt		
d.1	0144-08	0	szt	0,000	
				RAZEM	0,000
5	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 40mm w rurociągach stalowych	kpl		
d.1	0122-05	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR-W 2-15	Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 65mm	szt		
d.1	0130-07	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR-W 2-15	Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 65mm - typ 220EF	szt		
d.1	0130-07	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne, z połączeniem na dwuzłączkę o średnicy nominalnej 50mm - antyskażeniowy BA	szt		
d.1	0131-06	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 2-15	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 50mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m		
d.1	0107-05	20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
10	KNR-W 2-15	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 32mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m		
d.1	0107-03	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
11	KNR-W 2-15	Szafka hydrantowa wnękowa HP25	szt		
d.1	0142-02	3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNR-W 2-15	Zawory hydrantowe montowane we wnęce o średnicy nominalnej 50mm	szt		
d.1	0138-04	3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
13	KNR 4	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych o średnicy nominalnej do 65mm w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0126-01	8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
14		Badanie wydajności hydrantów	szt		
d.1		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
2		Wydzielenie klatek schdowych i dostosowanie pomieszczeń			
15	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt		
d.2	0354-07	0	szt	0,000	
				RAZEM	0,000
16	KNR 4-01	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m ³		
d.2	0329-03	0	m ³	0,000	
				RAZEM	0,000
17	KNR 4-01	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - drzwi na piętrze	m ³		
d.2	0329-03	0	m ³	0,000	
				RAZEM	0,000
18	KNR 0-19	Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych pełnych EI30 z samozamykaczem	m ²		
d.2	1024-06	0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
19	KNR 0-19	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pełnych EI30	m ²		
d.2	1024-06				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
20	KNR 0-19 d.2 1024-10	Montaż ścianek aluminiowych EI60 oszklonych na budowie wraz z drzwiami EI30	m ²		
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
21	KNR 0-19 d.2 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - zewnętrzne, system przewietrzania	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR-W 2-02 d.2 1026-01	Ościeżnice prefabrykowane zgodnie z systemem drzwi wewnętrznych	m ²		
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
23	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone - MDF	m ²		
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
24	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone -MDF	m ²		
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
25	d.2	Dostawa i montaż klapy oddymiającej o wym.0,9x1,6m wraz z obróbkami blacharskimi o pow. czynnej 1,5m2 - wymiary zweryfikować po doborze konstrukcji dachowej	kpl		
		0	kpl	0,000	
				RAZEM	0,000
26	KNR 4-01 d.2 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych	m ²		
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
27	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie	m ²		
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
28	KNR-W 4-01 d.2 1204-05	Gruntowanie ścian przed malowaniem	m ²		
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
29	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
3		Magazynu oleju			
3.1		Wydzielenie			
30	KNR 4-01 d.3.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt		
		0	szt	0,000	
				RAZEM	0,000
31	KNR 2-02 d.3.1 0107-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24cm - System REI 120	m ²		
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
32	KNR 0-19 d.3.1 1024-06	Montaż drzwi stalowych jednoskrzydłowych pełnych EI60	m ²		
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
33	KNR 0-19 d.3.1 1024-06	Montaż drzwi stalowych zewnętrznych jednoskrzydłowych pełnych EI60	m ²		
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
34	KNR 4 d.3.1 2017-05	Zabezpieczenie przejść ppoż przez ścianę	przejście		
		0	przejście	0,000	
				RAZEM	0,000
35	KNR 2-02 d.3.1 0804-01	Tynki zwykłe kategorii IV ścian płaskich i słupów wykonywane mechanicznie	m ²		
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
36	KNR 4-01 d.3.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m ²		
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
37	KNR-W 4-01 d.3.1 1204-05	Gruntowanie ścian przed malowaniem	m ²		
		0	m ²	0,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich	m ²	RAZEM	0,000
d.3.1	1505-01	bez gruntowania	m ²	0,000	
		0		RAZEM	0,000
3.2		Półstałe urządzenie do podawania piany			
39		Dostawa i montaż prądownicy wraz z wlewem (zgodnie z instrukcją wybranego producenta)	szt		
d.3.2		0	szt	0,000	
				RAZEM	0,000
40	KNR-W 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)	szt		
d.3.2	0335-10	0	szt	0,000	
				RAZEM	0,000
41		Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 80mm (średnica zewnętrzna 82,5mm) w hydroforniach i pompowniach	m		
d.3.2		0	m	0,000	
				RAZEM	0,000
42	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m ² na ścianach	szt		
d.3.2	0706-01	0	szt	0,000	
				RAZEM	0,000
43		Montaż nasady z blokadą rozłączenia z gwintem	szt		
d.3.2		0	szt	0,000	
				RAZEM	0,000
3.3		Wentylacja			
44	KNR-W 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)	szt		
d.3.3	0335-10	0	szt	0,000	
				RAZEM	0,000
45		Dostawa, montaż i podłączenie wentylatorów do wentylacji zapewniającej przepływ powietrza 87m ³ /h np. fi 125 - ocynk	szt		
d.3.3		0	szt	0,000	
				RAZEM	0,000
46		Dostawa i montaż klapy przeciwpożarowej topikowej do wentylacji np. fi 125	szt		
d.3.3		0	szt	0,000	
				RAZEM	0,000
47	KNR-W 2-17	Kratki wentylacyjne, typ A, do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodzie do 800mm	szt		
d.3.3	0138-01	0	szt	0,000	
				RAZEM	0,000
48	KNR-W 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (przebicie ręczne)	szt		
d.3.3	0335-10	0	szt	0,000	
				RAZEM	0,000
49	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,1m ² na ścianach	szt		
d.3.3	0706-01	0	szt	0,000	
				RAZEM	0,000
4		Wymiana konstrukcji dachu			
50	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.4	0535-02	0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
51	KNR 4-04	Rozebranie więźb dachowych o konstrukcji prostej	m ²		
d.4	0403-04	0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
52	KNR-W 3	Zabezpieczenie poddasza przed opadania materiałem wodoodpornym	m ²		
d.4	1013-01	0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
53	KNR 4-04	Rozebranie murów w budynkach wielokondygnacyjnych o wysokości ponad 9,0m na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.4	0104-11	0	m ³	0,000	
				RAZEM	0,000
54	KNR 13-12	Wiercenie otworów o średnicy do 5cm i głębokości do 25cm w konstrukcjach betonowych i żelbetowych	szt		
d.4	0102-01	0	szt	0,000	
				RAZEM	0,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.4		Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy epoksydowej Koelner R-KEX żywicy epoksydowo akrylowej Koelner R-KER, żywicy winyloestrowej Koelner RV200, żywicy poliestrowej Koelner RP30, żywicy poliestrowej Koelner R-KEM+ lub żywicy poliestrowej Koelner RM50 w podłożach betonowych; średnica otworu w podłożu 14 mm - lub równoważna 0	szt szt	 0,000	 0,000
				RAZEM	0,000
56 d.4	KNR 2-02 0116-01	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego grubości 24cm 0	m ² m ²	 0,000	 0,000
				RAZEM	0,000
57 d.4	KNR 2-02 0208-04	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 z ręcznym układaniem betonu 0	m ³ m ³	 0,000	 0,000
				RAZEM	0,000
58 d.4	KNR 2-02 0210-03	Belki i podciąg żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 12 z ręcznym układaniem betonu 0	m ³ m ³	 0,000	 0,000
				RAZEM	0,000
59 d.4	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych 0	t t	 0,000	 0,000
				RAZEM	0,000
60 d.4	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych 0	t t	 0,000	 0,000
				RAZEM	0,000
61 d.4		Dostawa i montaż prefabrykowanej konstrukcji dachu 0	kpl kpl	 0,000	 0,000
				RAZEM	0,000
62 d.4	KNR 2-02 0410-04	Olacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm 0	m ² m ²	 0,000	 0,000
				RAZEM	0,000
63 d.4	KNR K-05 0405-01	Montaż stopni kominiarskich aluminiowych 0	szt szt	 0,000	 0,000
				RAZEM	0,000
64 d.4	KNR K-05 0405-03	Montaż ławeczki kominiarskiej aluminiowej dużej 0	szt szt	 0,000	 0,000
				RAZEM	0,000
65 d.4	KNR K-05 0103-02	Mocowanie folii PCV - wiatroizolacja 0	m ² m ²	 0,000	 0,000
				RAZEM	0,000
66 d.4	KNR K-05 0103-02	Mocowanie folii PCV - paroizolacja 0	m ² m ²	 0,000	 0,000
				RAZEM	0,000
67 d.4		Płyty warstwowe dachowe RE30 - np. dachowa płyta warstwowa z wypełnieniem z wełny mineralnej PWD-W Pruszyński gr.10cm wraz z pasami kalenicowymi 0	m ² m ²	 0,000	 0,000
				RAZEM	0,000
68 d.4	KNR-W 2-05 1004-03	Obudowa płytami PW8/B-U2 dachu stromego o nachyleniu powyżej 10% 0	m ² m ²	 0,000	 0,000
				RAZEM	0,000
69 d.4	KNR 2-16 0307-04	Izolacja rurociągów jednowarstwowa otulinami z wełny mineralnej grubości 60mm 54	m ² m ²	 54,000	 54,000
				RAZEM	54,000
70 d.4	KNR 2-17 0152-02	Wywietrzaki dachowe cylindryczne o średnicy 200mm 0	szt szt	 0,000	 0,000
				RAZEM	0,000
71 d.4		Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 0	m ² m ²	 0,000	 0,000
				RAZEM	0,000
72 d.4	KNR 0-18 2612-08	Montaż podbitki z PCV 0	m ² m ²	 0,000	 0,000
				RAZEM	0,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73 d.4		Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m		
		0	m	0,000	
				RAZEM	0,000
5		Wydzielenie poddasza			
74 d.5	wycena własna	Sufit podwieszany z płyt gipsoowo - kartonowych na konstrukcji z profili CD60, pokrycie trójwarstwowe, 0,00	m ²		
			m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
74' d.5	Wycena własna	Sufit podwieszany z płyt gipsoowo - kartonowych na konstrukcji z profili CD60, pokrycie trójwarstwowe, odporność ogniowa EI60 - poprawa uszczelnienia pod malowanie, oraz estetyki wykonania - 10% wartości 433,695	m ²		
			m ²	433,695	
				RAZEM	433,695
75 d.5	KNR K-05 0406-02	Montaż wyłazu na strych EI 60	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
76 d.5		Zabudowa poddasza z płyt gipsowo - kartonowych EI60	m ²		
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
77 d.5	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłaz dachowy fabrycznie wykończony	szt		
		0	szt	0,000	
				RAZEM	0,000
6		Ocieplenie i stolarka okienna			
78 d.6	KNR-W 2-02 0127-05	Fugowanie ścianek działowych z luksferów o wymiarach 20x20x5cm E60 - poprawa fugi ognioodpornej E 60 0,00	m ²		
			m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
78' d.6	KNR-W 2-02 0127-05	Fugowanie ścianek działowych z luksferów o wymiarach 20x20x5cm E60 - poprawa fugi ognioodpornej E 60 -5% wartości 21,80	m ²		
			m ²	21,800	
				RAZEM	21,800
79 d.6	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2	m ²		
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
80 d.6	KNR 0-19 1023-02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 0,6m2	m ²		
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
81 d.6	KNR 2-02 0129-02	Montaż podokienników o długości ponad 1m	szt		
		0	szt	0,000	
				RAZEM	0,000
82 d.6	KNR 2-02 0129-01	Montaż podokienników o długości do 1m	szt		
		0	szt	0,000	
				RAZEM	0,000
83 d.6	KNR AT-31 0303-05	Ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej grubości 15cm w systemie BAU-MIT SILIKON M z wyprawą tynkarską silikonową	m ²		
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
7		Roboty inne			
84 d.7		Dostawa i montaż gaśnic z wieszakami (4kg na 100m2) 51kg środka gaśniczego	kpl		
		0	kpl	0,000	
				RAZEM	0,000
85 d.7		Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku szczegółowych procedur postępowania dla użytkowników budynku w przypadku wystąpienia alarmu pożarowego	kpl		
		0	kpl	0,000	
				RAZEM	0,000
8		Instalacje elektryczne			
8.1		Instalacja oświetleniowe i ewakuacyjne			
86 d.8.1	KNNR 5 0404-08	Montaż obudowy tablicy o powierzchni do 1,0m2 - montaż zestawu ZKP/RGpoż	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
87 d.8.1	KNNR 5 0406-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Główny wyłącznik prądu 3p 100A	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
88 d.8.1	KNNR 5 0406-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - przycisk przeciwpożarowy wyłącznik prądu PWP	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
89	KNNR 5	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Rozłącznik bezpiecznikowy	szt		
d.8.1	0406-01	RBK 00 + wkładki bezpiecznikowe 3x80A	szt	1,000	
		1		RAZEM	1,000
90	KNNR 5	Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg - montaż tablicy kot-	szt		
d.8.1	0404-01	łowni TO	szt	1,000	
		1		RAZEM	1,000
91	KNNR 5	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego - B6A	szt		
d.8.1	0407-02	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
92	KNNR 5	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego - 3p 63A	szt		
d.8.1	0407-02	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
93	KNNR 5	Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik bezpiecznikowy 3P + wkładki	szt		
d.8.1	0407-02	bezpiecznikowe EO2 3x63A	szt	1,000	
		1		RAZEM	1,000
94	KNNR 5	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego - automa-	szt		
d.8.1	0407-02	tyczny przełącznik faz	szt	1,000	
		1		RAZEM	1,000
95	KNNR 5	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego - Ogra-	szt		
d.8.1	0407-02	nicznik mocy 3P 40A	szt	1,000	
		1		RAZEM	1,000
96	KNNR 5	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego	szt		
d.8.1	0407-02	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
97	KNNR 5	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego - wskaznik	szt		
d.8.1	0407-01	obecności zasilania	szt	1,000	
		1		RAZEM	1,000
98	KNNR 5	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika 3-biegunowego - wyłącznik różnicowopra-	szt		
d.8.1	0407-04	dowy	szt	1,000	
		1		RAZEM	1,000
99	KNNR 5	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego	szt		
d.8.1	0407-01	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
100	KNNR 5	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego	szt		
d.8.1	0407-01	5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
101	KNNR 5	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego - Ogra-	szt		
d.8.1	0407-02	nicznik przepięć TYP 2 4P	szt	1,000	
		1		RAZEM	1,000
102	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.8.1	1207-01	350	m	350,000	
				RAZEM	350,000
103	KNNR 5	Przebijanie otworów długości do 30cm i średnicy 25mm w ścianach lub stro-	otwo-		
d.8.1	1209-11	pach betonowych	rów	12,000	
		12	otwo-		
			rów	RAZEM	12,000
104	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-	m		
d.8.1	0713-01	mkniętych - YAKXS 5x35mm ²	m	10,000	
		10		RAZEM	10,000
105	KNNR 5	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod	m		
d.8.1	0205-01	tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - YDY	m	665,000	
		3x1,5mm ²		RAZEM	665,000
		665			
106	KNNR 5	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod	m		
d.8.1	0205-01	tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - YDY 4x1,5mm	m	305,000	
		305		RAZEM	305,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
107 d.8.1	KNNR 5 0205-01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych brzdach na podłożu innym niż betonowe - YDY 3x2,5mm ² 925	m m	 925,000	 925,000
108 d.8.1	KNNR 5 0205-03	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm ² pod tynkiem w gotowych brzdach na podłożu innym niż betonowe - YDY 5x6mm ² 60	m m	 60,000	 60,000
109 d.8.1	KNNR 5 0205-03	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm ² pod tynkiem w gotowych brzdach na podłożu innym niż betonowe - YDY 5x10mm ² 30	m m	 30,000	 30,000
110 d.8.1	KNNR 5 0205-03	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm ² pod tynkiem w gotowych brzdach na podłożu innym niż betonowe - H07V-K 80	m m	 80,000	 80,000
111 d.8.1	KNNR 5 0302-01	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm 66	szt szt	 66,000	 66,000
112 d.8.1	KNNR 5 0302-02	Montaż puszek instalacyjnych podwójnych podtynkowych o średnicy do 60mm 25	szt szt	 25,000	 25,000
113 d.8.1	KNNR 5 0306-02	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej przycisku 1-biegunowego 7	szt szt	 7,000	 7,000
114 d.8.1	KNNR 5 0306-03	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej łącznika świecznikowego 9	szt szt	 9,000	 9,000
115 d.8.1	KNNR 5 0306-04	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej łącznika krzyżowego, 2-biegunowego - schodowy 3	szt szt	 3,000	 3,000
116 d.8.1	KNNR 5 0307-01	Montaż przycisku jednobiegunowego 4	szt szt	 4,000	 4,000
117 d.8.1	KNNR 5 0308-01	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm ² 21	szt szt	 21,000	 21,000
118 d.8.1	KNNR 5 0308-01	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych końcowych 2-biegunowych do 10A/2,5mm ² - Gniazda komputerowe typu DATA 20	szt szt	 20,000	 20,000
119 d.8.1	KNNR 5 0308-03	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przełotowych podwójnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm ² 32	szt szt	 32,000	 32,000
120 d.8.1	KNNR 5 0308-05	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm ² 11	szt szt	 11,000	 11,000
121 d.8.1	KNR AL-01 0201-01	Montaż czujki ruchu pasywnej podczerwieni 4	szt szt	 4,000	 4,000
122 d.8.1	KNNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) 46	kpl kpl	 46,000	 46,000
123 d.8.1	KNNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) 13	kpl kpl	 13,000	 13,000
124 d.8.1	KNNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych) 3	kpl kpl	 3,000	 3,000
125 d.8.1	KNNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych)	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	kpl	6,000	
				RAZEM	6,000
126 d.8.1	KNNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych)	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
127 d.8.1	KNNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych)	kpl		
		17	kpl	17,000	
				RAZEM	17,000
128 d.8.1	KNNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
129 d.8.1	KNNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych (zwykłych)	kpl		
		8	kpl	8,000	
				RAZEM	8,000
8.2		System sygnalizacji pożaru			
130 d.8.2	KNR AL-01 0101-01	Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
131 d.8.2	KNR AL-01 0401-02	Montaż czujek pożarowych liniowych dymu lub nadmiarowych temperatury	szt		
		77	szt	77,000	
				RAZEM	77,000
132 d.8.2	KNR AL-01 0401-03	Montaż czujek pożarowych nadmiarowo-różnicowych temperatury	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
133 d.8.2	KNR AL-01 0402-03	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru z przyciskiem z izolatorem zwarć	szt		
		9	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
134 d.8.2	KNR AL-01 0108-04	Montaż sygnalizatora optyczno-akustycznego	szt		
		11	szt	11,000	
				RAZEM	11,000
135 d.8.2	KNR AL-01 0113-02	Montaż modułu sterującego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
136 d.8.2	KNR AL-01 0113-02	Montaż modułu sterującego kontrolnego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
137 d.8.2	KNNR 5 0205-01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m		
		220	m	220,000	
				RAZEM	220,000
138 d.8.2	KNNR 5 0205-01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m		
		85	m	85,000	
				RAZEM	85,000
139 d.8.2	KNNR 5 0205-01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m		
		490	m	490,000	
				RAZEM	490,000
140 d.8.2	KNNR 5 0205-01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
141 d.8.2	KNR AL-01 0601-01	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego do 25 kroków programowych (instrukcji)	system		
		1	system	1,000	
				RAZEM	1,000
142 d.8.2	KNR AL-01 0603-06	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych o 48 adresach	linia		
		3	linia	3,000	
				RAZEM	3,000
8.3		Instalacja oddymiania klatki schodowej			
143 d.8.3	KNR AL-01 0101-01	Montaż centrali oddymiania	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
144 d.8.3	KNNR 5 0406-01	Montaż przycisku przewietrzania	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
145 d.8.3	KNNR 5 0406-02	Montaż czujnika pogodowego wiatru i deszczu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
146 d.8.3	KNNR 5 0205-01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
147 d.8.3	KNNR 5 0205-01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
148 d.8.3	KNNR 5 0205-01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
149 d.8.3	KNNR 5 0406-01	Montaż puszek PIP	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
8.4		Pomiary odbiorcze			
150 d.8.4	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
151 d.8.4	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pomiar		
		30	pomiar	30,000	
				RAZEM	30,000
152 d.8.4	KNNR 5 1303-01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
153 d.8.4	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego - każdy następny pomiar	pomiar		
		30	pomiar	30,000	
				RAZEM	30,000
154 d.8.4	KNNR 5 1303-03	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
155 d.8.4	KNNR 5 1303-04	Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego - każdy następny pomiar	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
156 d.8.4	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę		
		10	próbę	10,000	
				RAZEM	10,000
157 d.8.4	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę		
		10	próbę	10,000	
				RAZEM	10,000
158 d.8.4		Uruchomienie systemu p.pożarowego - połączenie wszystkich urządzeń, zaprogramowanie urządzeń, uruchomienie systemu wraz ze spięciem systemu sygnalizacyjno-pożaru z centralą oddymiającą	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8.5		Wykończenie pomieszczeń poddasza			
8.5.1		Posadzki i tynki			
159 d.8. 5.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
160 d.8. 5.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m ²		
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
161 d.8. 5.1	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
162 d.8. 5.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych gr. 5cm na sucho	m ²		
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
163 d.8. 5.1	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 6	m ²		
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
164 d.8. 5.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m ²		
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
165 d.8. 5.1	KNR 2-02 0804-01	Tynki zwykłe kategorii IV ścian płaskich i słupów wykonywane mechanicznie	m ²		
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
166 d.8. 5.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzka z płytek ceramicznych	m ²		
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
167 d.8. 5.1	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej bez przecinania płytek o wymiarach 20x20cm - przygotowanie podłoża	m		
		0	m	0,000	
				RAZEM	0,000
168 d.8. 5.1	KNR 2-02 1115-03	Warstwa wygładzająca pod wykładziny podłogowe	m ²		
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
169 d.8. 5.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m ²		
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
170 d.8. 5.1	KNR 2-02 1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
171 d.8. 5.1	KNR 2-02 1113-06	Wywinięcie cokolika wys 15cm	m		
		0	m	0,000	
				RAZEM	0,000
172 d.8. 5.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku	m ²		
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
173 d.8. 5.1	KNR-W 4-01 1204-05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
174 d.8. 5.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
175 d.8. 5.1	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
176 d.8. 5.1	KNR-W 2-02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m ²		
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
177 d.8. 5.1	KNNR 5 0102-05	Układanie rur winidurowych karbowanych (giętkich) o średnicy do 19mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe- ANALOGIA: Rury winidurowe karbowane Arot 50mm	m		
		0	m	0,000	
				RAZEM	0,000
8.5.2		Instalacja C.O.			
178 d.8. 5.2	KNR 7-28 0207-01	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50mm w stropach ceglanych o grubości do 1/2 cegły przy montażu maszyn, dźwigów i urządzeń	otwór		
		0	otwór	0,000	
				RAZEM	0,000
179 d.8. 5.2	KNR-W 2-15 0404-03	Rurociągi z rur z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 32mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach	m		
		0	m	0,000	
				RAZEM	0,000
180 d.8. 5.2	KNR 0-34 0101-11	Izolacja jednowarstwowa gr. 20mm	m		
		0	m	0,000	
				RAZEM	0,000
181 d.8. 5.2	KNR 0-31 0212-09	Rozdzielacz do centralnego ogrzewania 12 obwodów z grupą pompową + skrzynką podtynkową	kpl.		
		0	kpl.	0,000	
				RAZEM	0,000
182 d.8. 5.2	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi z rur PE o średnicy 20mm łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych	m		
		0	m	0,000	
				RAZEM	0,000
183 d.8. 5.2	KNR 0-34 0101-11	Izolacja jednowarstwowa gr. 20mm	m		
		0	m	0,000	
				RAZEM	0,000
184 d.8. 5.2	KNR-W 2-15 0411-04	Zawory przelotowe proste mosiężne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32mm	szt		
		0	szt	0,000	
				RAZEM	0,000
185 d.8. 5.2	KNR-W 2-15 0411-04	Zawory przelotowe proste mosiężne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32mm	szt		
		0	szt	0,000	
				RAZEM	0,000
186 d.8. 5.2	KNR 0-31 0209-01	Zawór ręczny regulacyjny	szt		
		0	szt	0,000	
				RAZEM	0,000
187 d.8. 5.2	KNR INSTAL 0409-02	Moduł grzejnikowy - zawór kątowy do grzejnika PEX	szt		
		0	szt	0,000	
				RAZEM	0,000
188 d.8. 5.2	KNR-W 2-15 0418-01	Grzejniki stalowe 1-płytowe o wysokości 300-500mm i długości do 1600mm	szt		
		0	szt	0,000	
				RAZEM	0,000
189 d.8. 5.2	KNR-W 2-15 0418-03	Grzejniki stalowe 1-płytowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm	szt		
		0	szt	0,000	
				RAZEM	0,000
190 d.8. 5.2	KNR-W 2-15 0418-05	Grzejniki stalowe 2-płytowe o wysokości 300-500mm i długości do 1600mm	szt		
		0,00	szt	0,000	
				RAZEM	0,000
191 d.8. 5.2	KNR-W 2-15 0418-09	Grzejniki stalowe 3-płytowe o wysokości 300-500mm i długości do 1600mm	szt		
		0	szt	0,000	
				RAZEM	0,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
192 d.8. 5.2	KNR 0-31 0208-01	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o średnicy nominalnej 15mm o podwójnej regulacji prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi - uzupełnić głowicę 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
193 d.8. 5.2	KNR 0-31 0208-05	Montaż odpowietrzników automatycznych o średnicy nominalnej 15mm 0,00	szt szt	 0,000	 0,000
194 d.8. 5.2	KNR 0-35 0208-01	Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o wydajności do 4,5m ³ /h i średnicy nominalnej króćców przyłączeniowych 1" (25mm) 0	szt szt	 0,000	 0,000
195 d.8. 5.2	KNR 0-31 0209-07	Montaż filtrów siatkowych 0	szt szt	 0,000	 0,000
196 d.8. 5.2	KNR 4-03 1003-04	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1/2cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 80mm 0	otwo- rów otwo- rów	 0,000	 0,000
197 d.8. 5.2	KNR-W 2-15 0436-01	Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji 21	urzą- dzeń urzą- dzeń	 21,000	 21,000
198 d.8. 5.2	KNR-W 2-15 0406-03	Próby szczelności zasadnicza (pulsacyjna) instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych 4	próba próba	 4,000	 4,000
199 d.8. 5.2	KNR-W 2-15 0406-04	Dodatek za próbę szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych 21	urzą- dzeń urzą- dzeń	 21,000	 21,000
200 d.8. 5.2	KNR 4-02 0417-02	Demontaż podgrzewacza pojemnościowego o pojemności do 400dm ³ 0,00	szt szt	 0,000	 0,000
201 d.8. 5.2	KNR 0-35 0121-09	Montaż przy pomocy połączeń wykonanych z rur i kształtek bezpośrednio na budowie zasobnikowych podgrzewaczy wody, stojących o pojemności do 300dm ³ , współpracujących z kotłami grzewczymi 0	kpl kpl	 0,000	 0,000
202 d.8. 5.2	KNR 4-04 1107-01	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym 0	t t	 0,000	 0,000
203 d.8. 5.2	KNR 4-04 1107-04	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km 0	t t	 0,000	 0,000
				RAZEM	0,000