

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie; ul. Wojska Polskiego 2
42-320 Niegowa, obręb Niegowa, dz. nr ew 535/2
INWESTOR : Gmina Niegowa; ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Naprawa po robotach elektrycznych			
1	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m ²		
d.1	0711-01	50	m ²	50,00	
				RAZEM	50,00
2	KNR 2-02	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.1	0815-04	70	m ²	70,00	
				RAZEM	70,00
3	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m ²		
d.1	1204-08	70	m ²	70,00	
				RAZEM	70,00
4	KNR-W 4-01	Gruntowanie ścian przed malowaniem.	m ²		
d.1	1204-05	180	m ²	180,00	
				RAZEM	180,00
2		Wykończenie na płytach G-K - sufity.			
5	KNR 2-02	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
d.2	0815-06	197,55	m ²	197,55	
				RAZEM	197,55
6	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m ²		
d.2	1204-08	197,55	m ²	197,55	
				RAZEM	197,55
7	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1505-05	0	m ²	0,00	
				RAZEM	0,00
3		Roboty elektryczne konieczne			
8	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 3kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem	m		
d.3	0715-04	120	m	120,00	
				RAZEM	120,00
9	KNNR 9	Wymiana przewodów kabelkowych okrągłych	m		
d.3	0301-02	160	m	160,00	
				RAZEM	160,00
10	KNNR 9	Wymiana oprawy świetłówkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym	szt		
d.3	0502-03	0	szt	0,00	
				RAZEM	0,00
11	KNNR 9	Wymiana oprawy świetłówkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym-awaryjnej	szt		
d.3	0502-03	0	szt	0,00	
				RAZEM	0,00
12		Inwentaryzacja okablowania systemu PPOŻ i systemu oddymiania	kpl		
d.3		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
13	KNNR 5	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 pod tynkiem w gotowych brzdach na podłożu innym niż betonowe	m		
d.3	0205-02	86	m	86,00	
				RAZEM	86,00
14	KNNR 5	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych podwójnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2	szt		
d.3	0308-03	12	szt	12,00	
				RAZEM	12,00
15	KNNR 5	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 pod tynkiem w gotowych brzdach na podłożu innym niż betonowe	m		
d.3	0205-02	120	m	120,00	
				RAZEM	120,00
16	KNNR 5	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg zawór pierwszeństwa	szt		
d.3	0406-01	1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
4		Roboty elektryczne dodatkowe			
17	KNNR 5	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 do rur	m		
d.4	0203-02	140	m	140,00	
				RAZEM	140,00
18	KNNR 5	Układanie rur winidurkowych o średnicy do 37mm pod tynkiem w gotowych brzdach na podłożu betonowym	m		
d.4	0101-03	140	m	140,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	140,00
19	KNNR 5	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - czujki	szt		
d.4	0406-01	12	szt	12,00	
				RAZEM	12,00
20	KNNR-W 2-02	Światliki i klapy dymowe o powierzchni do 1,5m2	kpl		
d.4	1017-02	0	kpl	0,00	
				RAZEM	0,00
21	KNNR 5	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 do	m		
d.4	0203-02	140	m	140,00	
				RAZEM	140,00
22	KNNR 5	Układanie rur winidurowych o średnicy do 37mm pod tynkiem w gotowych	m		
d.4	0101-03	140	m	140,00	
				RAZEM	140,00
23		Inwentaryzacja przewodów oświetleniowych strych.	kpl		
d.4		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00