

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie; ul. Wojska Polskiego 2
42-320 Niegowa, obręb Niegowa, dz. nr ew 535/2
INWESTOR : Gmina Niegowa; ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty naprawcze po zalaniu budynku podczas remontu			
1	KNR 4-01	Wymiana podłogi z płyty OSB wodoodpornej 22 mm (rozbiórka i wykonanie nowej) na scenie	m ²		
d.1	wycena własna	25,42	m ²	25,42	
				RAZEM	25,42
2	KNR 4-01	Wymiana tapety z korka (zerwanie zniszczonej i wykonanie nowej wykładziny)	m ²		
d.1	wycena własna	27,06	m ²	27,06	
				RAZEM	27,06
3	Wycena	Demontaż sprawdzenie i ponowny montaż opraw ledowych w stropie podwieszanym o wym.60 x60	szt		
d.1	własna	11	szt	11,00	
				RAZEM	11,00
4	KNR 9	Wymiana oprawy świetlówkowej 4x40W montowanej w suficie podwieszonym	szt		
d.1	0502-03	11	szt	11,00	
				RAZEM	11,00
5	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach,	m ²		
d.1	wycena własna	- naprawa tynku po zalaniu	m ²	7,04	
		7,04		RAZEM	7,04
6	KNR-W 4-01	Gruntowanie ścian przed malowaniem.	m ²		
d.1	1204-05	7,04	m ²	7,04	
				RAZEM	7,04
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²		
d.1	Wycena własna	7,04	m ²	7,04	
				RAZEM	7,04
2		Wykończenie na płytach G-K - sufity.			
8	Wycena	Zerwanie podsufitki, rozebranie ocieplenia z wełny mineralnej, wykonanie nowego sufitu podwieszanego z płyt G - K na stelażu wraz z ociepleniem wełną mineralną grub. 15 cm	m ²		
d.2	własna	31	m ²	31,00	
				RAZEM	31,00
9	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku	m ²		
d.2	1204-08	31	m ²	31,00	
				RAZEM	31,00
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1505-05	31	m ²	31,00	
				RAZEM	31,00