

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba VRANOV N. T.-CHODNÍK UL. TEHELNÁ

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO 01-CHODNÍK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02-DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z						0,00
DPH 0% z						0,00
Celkom v EUR						0,00

Krycí list stavby

Stavba VRANOV N. T.-CHODNÍK UL. TEHELNÁ

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš Dňa 10. 3. 2022

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

IČO: DIČ:

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby		0
HSV	0,00	0,00	0,00			
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť		0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS		0,00
OST	0,00	0,00	0,00			
VN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			0,00	Spolu		0,00
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska			0,00	Sťažené podmienky dopravy		0,00
Sťažené výrobné podmienky			0,00	Horské oblasti		0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava		0
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba VRANOV N. T.-CHODNÍK UL. TEHELNÁ

Objekt SO 01-CHODNÍK

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 10. 3. 2022

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

IČO:

DIČ:

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady			
HSV	0,00	0,00	0,00		0		
PSV				Komplet. činnosť	0,00		
MONT				HZS	0,00		
OST							
VN							
Spolu				Spolu	0,00		
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Stáženie podmienky dopravy 0%	0,00	
Stáženie výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00	
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00	
				Spolu		0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady			
				Celkové náklady bez DPH		0,00	
				DPH 20% z	0,00	0	
				DPH 0% z	0,00	0	
				Spolu v EUR			0,00

Odberateľ: _____ Dodávateľ: _____

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 10. 3. 2022

Stavba VRANOV N. T.-CHODNÍK UL. TEHELNÁ

Objekt SO 01-CHODNÍK

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	648,9600	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	2,2000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	640,9800	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	1 292,1400	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	1 292,1400	0,0000

Rozpočet

Odberteľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 10. 3. 2022

Zákazka VRANOV N. T.-CHODNÍK UL. TEHELNÁ

Objekt SO 01-CHODNÍK

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	120001101	Priplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m3	8,840		0,00		0	
2	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	8,840		0,00		0	
3	132201109	Priplatok za lepiivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	8,840		0,00		0	
4	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	305,665		0,00		0	
5	171101103	Násypy z hornín súdržných zhutnených do 100% PS	m3	70,000		0,00		0	
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	305,665		0,00		0	
7	181101101	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia	m2	492,500		0,00		0	
8	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	1 210,500		0,00		0	
9	122202202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	366,825		0,00		0	
10	122202209	Priplatok za lepiivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	366,825		0,00		0	
11	113106121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	m2	621,000		0,00		0	
12	113107121	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 10 cm, do 200 m2	m2	56,000		0,00		0	
13	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	144,000		0,00		0	
14	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 5 cm, do 200 m2	m2	155,000		0,00		0	
15	113204111	Vytrhanie obrubníkov záhonových	m	45,000		0,00		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
5		SPEVNENÉ PLOCHY							
16	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	m2	1 210,500		0,00	0,304	367,52	
17	564831111	Podklad zo štrkodre hr. 100 mm	m2	535,000		0,00	0,189	101,152	
18	577141212	Betón asfalt. tr. 2 stred. AC 11 (ABS), hrub. AC16 (ABH), AC8(ABJ) š. do 3m hr.	m2	155,000		0,00	0,133	20,586	
19	596811111	Kladenie betónovej dlažby do lôžka z kameniva ťaženého	m2	1 210,500		0,00	0,132	159,701	
20	592450009	Betónová dlažba 20*10 hr. 6 cm - sivá obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m2	682,255		0,00		0	
21	592450010	Betónová dlažba 20*10 hr. 8 cm - sivá obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m2	540,350		0,00		0	
5		SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		648,96	0
8		POTRUBNÉ ROZVODY							
22	899431111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením hrnca	kus	7,000		0,00	0,314	2,195	
8		POTRUBNÉ ROZVODY				0,00		2,2	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
23	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	719,000		0,00	0,098	70,433	

Rozpočet VRANOV N. T.-CHODNÍK UL. TEHELNÁ / SO 01-CHODNÍK

24	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	m	620,000		0,00	0,126	78,033	
25	919735111	Rezanie stávajúceho živícného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	m	620,000		0,00	0,000	0,012	
26	966008111	Búranie rúrového priepustu z rúr DN do 30 cm	m	48,000		0,00		0	
27	966008112	Búranie rúrového priepustu z rúr DN do 50 cm	m	190,000		0,00		0	
28	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	54,870		0,00		0	
29	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	t	493,830		0,00		0	
30	979084216	Vodor. doprava vyburaných hmôt po suchu do 5 km	t	309,842		0,00		0	
31	979084219	Priplatok za každých ďalších 5 km vybur. hmôt nad 5km	t	309,842		0,00		0	
32	9100001	Uloženie kábelového žľabu	m	17,000		0,00		0	
33	915499440	Preloženie dopravnej značky	kus	1,000		0,00		0	
34	979088110	Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na skladku	t	364,712		0,00		0	
35	5008030	Dodávka kábelového žľabu	m	17,000		0,00		0	
36	5008031	Dodávka červenej fólie š=0,33 m	m	17,000		0,00		0	
37	592172000	Betónový obrubník parkový 500/200/50	ks	1 452,380		0,00		0	
38	592174020	Betón. obrubník nábehový 1000/200/150(100) obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	183,820		0,00		0	
39	592174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	kus	442,380		0,00		0	
40	90000333	Dunajský štrk	m2	492,500		0,00	1,000	492,5	
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		640,98	0
99		PRESUNY HMÔT							
41	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	1 104,462		0,00		0	
99		PRESUNY HMÔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		1 292,140	0
		Celkom v EUR				0,00		1 292,140	0

Krycí list rozpočtu

Stavba VRANOV N. T.-CHODNÍK UL. TEHELNÁ

Objekt SO 02-DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 10. 3. 2022

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

IČO:

DIČ:

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady		
HSV	0,00	0,00	0,00		0	
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť	0,00	
MONT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu				0,00	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Stáženie podmienky dopravy 0%	0,00
Stáženie výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 10. 3. 2022

Stavba VRANOV N. T.-CHODNÍK UL. TEHELNÁ

Objekt SO 02-DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	834,7800	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	0,00	0,00	0,00	5,7700	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	5,9600	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	846,5100	0,0000
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	846,5100	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Mesto Vranov nad Topľou

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: STAVOPROJEKT s. r. o.

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 10. 3. 2022

Zákazka VRANOV N. T.-CHODNÍK UL. TEHELNÁ

Objekt SO 02-DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	120001101	Príplatok za sťaženie vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m3	12,000		0,00		0	
2	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	334,218		0,00		0	
3	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	334,218		0,00		0	
4	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	334,218		0,00		0	
5	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	334,218		0,00		0	
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	334,218		0,00		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
7	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	m3	441,500		0,00	1,891	834,775	
4		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00		834,78	0
		POTRUBNÉ ROZVODY							
8	894302152	Strop šachiet zo železobetónu vodostavebného V 4 tr. C 16/20	m3	2,400		0,00	2,298	5,516	
9	894607112	Výstuž šachiet z betonárskej ocele 10425	t	0,167		0,00	1,006	0,168	
10	899103111	Osadenie pokloпов liatinových, oceľových s rámom nad 100 do 150 kg	kus	12,000		0,00	0,006	0,076	
11	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	13,700		0,00	0,000	0	
12	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami	m	18,500		0,00	0,000	0	
13	871383121	Montáž potrubia z kan. rúr korugovaných PVC-U v otvor. výkope do 20 % DN 300, tesnenie gum. krúžkami	m	1,000		0,00	0,000	0	
14	871383122	Montáž potrubia z kan. rúr korugovaných PVC-U v otvor. výkope do 20 % DN 400, tesnenie gum. krúžkami	m	586,000		0,00	0,000	0,006	
15	877313123	Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150	kus	22,000		0,00	0,000	0	
16	877353123	Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200	kus	8,000		0,00	0,000	0	
17	877393121	Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 400	kus	14,000		0,00	0,000	0,001	
18	877393122	Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 400	kus	26,000		0,00	0,000	0,002	
19	5921211243	Vpust BGZ-S, vrchný diel s rámom obchodný názov a typ uvedie uchádzač	kus	12,000		0,00		0	
20	5921211251	Liatinový rošt BGZ-S obchodný názov a typ uvedie uchádzač	kus	12,000		0,00		0	
21	895941211	Zriadenie vpustu kanalizačného uličného	kus	12,000		0,00		0	
22	894212231	Šachty kanalizačné štvorcové s obložením dna kameninou, kanalizačnými tehliami na potrubí DN 350 alebo 400	kus	12,000		0,00		0	
23	286111380	PVC-U rúra kanalizačná korugovaná rovná DN 400X6000 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	kus	106,750		0,00		0	
24	286139820	Rúra PVC-U kanalizačná korugovaná hrdlová DN 300X5000 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m	1,000		0,00		0	
25	286506510	Koleno kanalizačné PVC d110/45° obchodný názov a typ uvedie uchádzač	kus	2,000		0,00		0	

Rozpočet VRANOV N. T.-CHODNÍK UL. TEHELNÁ / SO 02-DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

26	286506530	Koleno kanalizačné PVC d 110/87° obchodný názov a typ uvedie uchádzač	kus	3,000	0,00		0
27	286506660	Koleno kanalizačné PVC d 200/45° obchodný názov a typ uvedie uchádzač	kus	12,000	0,00		0
28	286507830	Odbočka kanalizačná PVC d400/160 mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	kus	2,000	0,00		0
29	286507840	Odbočka kanalizačná PVC d400/200 mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	kus	12,000	0,00		0
30	286508460	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 400mm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	kus	26,000	0,00		0
31	286509110	Radukcia PVC nesúsová kanalizačná d110/140 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	kus	2,000	0,00		0
32	286509120	Radukcia PVC nesúsová kanalizačná d140/160 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	kus	2,000	0,00		0
33	2865A0102	Rúra kanalizačná hladká PVC d 110x3,0x2000 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	kus	7,501	0,00		0
34	2865A0117	Rúra kanalizačná hladká PVC d 200x4,5x2000 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	kus	10,129	0,00		0
35	552433310	Poklop kruhový 600 150KN „C obchodný názov a typ uvedie uchádzač	kus	12,000	0,00		0
36	585500700	Kakový kôš NW200 sklaminátový biely obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	12,000	0,00		0
37	585500701	BG štandardný žlab NW200 s otvorom obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	3,000	0,00		0
38	5855007010	Príplatek za žľaby so spodným odtokom	ks	3,000	0,00		0
39	592241350	Prstenec vyrovnávací TBS 6/9 62,5x6x9	kus	12,000	0,00		0
8		POTRUBNÉ ROZVODY			0,00		5,77 0
9		OSTATNÉ PRÁCE					
40	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého tr. C 8/10 pre priepust z rúr DN 300-500 mm	kus	1,000	0,00	5,963	5,963
9		OSTATNÉ PRÁCE			0,00		5,96 0
99		PRESUNY HMŔT					
41	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklaminátových v otvorenom výkope	t	846,508	0,00		0
99		PRESUNY HMŔT			0,00		0 0
		Práce HSV			0,00		846,510 0
		Práce PSV					
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE					
42	767662120	Montáž mreží pevných zvaránim	m2	0,680	0,00	0,000	0
43	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,008	0,00		0
44	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	7,300	0,00		0
767		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			0,00		0,000 0
		Práce PSV			0,00		0,000 0
		Celkom v EUR			0,00		846,510 0