

Odberateľ: Mesto Ilava

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval:

JKSO :

Dátum:

Stavba :Rekonštrukcia ul.Medňanská Ilava

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                                | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                   | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu       |
|---|----------|-------------|---|-----------------|----------------|-----------------|-------------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>                |          |             |   |                 |                |                 |             |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>                    |          |             |   |                 |                |                 |             |
| 1   | 272      | 11210-1102  | Vyrúbanie stromov   | 20,000          | kus            |                 | 0,00        |
| 2   | 272      | 11220-1102  | Odstránenie pŕov  | 20,000          | kus            |                 | 0,00        |
| 3   | 221      | 11310-6611  | Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov                             | 22,000          | m2             |                 | 0,00        |
| 4   | 221      | 11310-7121  | Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 100 mm        | 1 431,000       | m2             |                 | 0,00        |
| 5   | 221      | 11310-7122  | Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 150 mm           | 400,000         | m2             |                 | 0,00        |
| 6   | 221      | 11310-7123  | Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 30 cm         | 102,000         | m2             |                 | 0,00        |
| 7   | 221      | 11310-7130  | Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm        | 697,000         | m2             |                 | 0,00        |
| 8   | 221      | 11310-7132  | Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 200 mm           | 734,000         | m2             |                 | 0,00        |
| 9   | 221      | 11310-7141  | Odstránenie podkladov alebo krytov živíčných hr. do 5 cm                | 1 199,000       | m2             |                 | 0,00        |
| 10  | 221      | 11315-1114  | Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2           | 1 458,000       | m2             |                 | 0,00        |
| 11  | 272      | 11320-2111  | Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých                          | 827,000         | m              |                 | 0,00        |
| 12  | 001      | 12220-1101  | Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3                           | 130,000         | m3             |                 | 0,00        |
| 13  | 001      | 16230-1402  | Vodorovné premiestnenie do 5 km konárov                                 | 20,000          | kus            |                 | 0,00        |
| 14  | 001      | 16230-1412  | Vodorovné premiestnenie do 5 km kmeňov                                  | 20,000          | kus            |                 | 0,00        |
| 15  | 001      | 16230-1422  | Vodorovné premiestnenie do 5 km pŕov                                    | 20,000          | kus            |                 | 0,00        |
| 16  | 272      | 16260-1101  | Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-4                  | 79,200          | m3             |                 | 0,00        |
| 17  | 272      | 16260-1102  | Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4                  | 105,000         | m3             |                 | 0,00        |
| 18  | 272      | 16710-1101  | Nakladanie ornice do 100 m3   | 79,200          | m3             |                 | 0,00        |
| 19  | 001      | 17110-1101  | Násypy z hornín súdržných zhutnených na 95% PS                          | 25,000          | m3             |                 | 0,00        |
| 20  | 272      | 17120-1201  | Uloženie sypaniny na skládku  | 105,000         | m3             |                 | 0,00        |
| 21  | 001      | 17120-1208  | Poplatok za uložen. a zneškodkopávky                                    | 105,000         | m3             |                 | 0,00        |
| 22  | 272      | 18040-2111  | Založenie parkového trávnik výševom v rovine                            | 528,000         | m2             |                 | 0,00        |
| 23  | MAT      | 005 724100  | Zmes trávna Midi  | 22,000          | kg             |                 | 0,00        |
| 24  | 001      | 18120-1102  | Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením                       | 1 792,000       | m2             |                 | 0,00        |
| 25  | 001      | 18120-1109  | Skúška zhutnenia  | 2,000           | ks             |                 | 0,00        |
| 26  | 001      | 18130-1102  | Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm               | 528,000         | m2             |                 | 0,00        |
| 27  | 231      | 18200-1111  | Plošná úprava terénu, nerovnosti do +/-10 cm v rovine                   | 528,000         | m2             |                 | 0,00        |
| 28  | 231      | 18340-3153  | Obrobenie pôdy hrabaním v rovine  | 528,000         | m2             |                 | 0,00        |
| 29  | 231      | 18340-3161  | Obrobenie pôdy valcovaním v rovine 2x                                   | 528,000         | m2             |                 | 0,00        |
| 30  | 231      | 18580-3111  | Spätná úprava trávnik v rovine  | 390,000         | m2             |                 | 0,00        |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu:                    |          |             |   | <b>0,00</b>     |                |                 | <b>0,00</b> |
| <b>2 - ZÁKLADY</b>                        |          |             |   |                 |                |                 |             |
| 31  | 002      | 28997-1211  | Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 3 m            | 16,000          | m2             |                 | 0,00        |
| 32  | MAT      | 693 665120  | Geotextília polypropylénová TATRATLEX PP 300g/m2                        | 19,200          | m2             |                 | 0,00        |
| 2 - ZÁKLADY spolu:                        |          |             |   | <b>0,00</b>     |                |                 | <b>0,00</b> |
| <b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b> |          |             |   |                 |                |                 |             |
| 33  | 015      | 33817-1122  | Osadzovanie stŕpíkov doprav. značiek oceľ. so zabet. a vykopením jamiek | 14,000          | kus            |                 | 0,00        |
| 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: |          |             |   | <b>0,00</b>     |                |                 | <b>0,00</b> |
| <b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>                    |          |             |   |                 |                |                 |             |
| 34  | 221      | 56420-1111  | Podklad zo štrkopiesku hr. 40 mm  | 1 657,000       | m2             |                 | 0,00        |
| 35  | 221      | 56480-1112  | Podklad zo štrkodŕte hr. 40 mm  | 394,000         | m2             |                 | 0,00        |
| 36  | 221      | 56485-1111  | Podklad zo štrkodŕte hr. 150 mm   | 16,000          | m2             |                 | 0,00        |
| 37  | 221      | 56485-1114  | Podklad zo štrkodŕte hr. 180 mm   | 670,000         | m2             |                 | 0,00        |
| 38  | 221      | 56486-1111  | Podklad zo štrkodŕte hr. 200 mm   | 1 382,000       | m2             |                 | 0,00        |
| 39  | 221      | 56713-2115  | Podklad z kameniva spevn. cementom CBGM 5/6 hr. 200 mm                  | 141,000         | m2             |                 | 0,00        |
| 40  | 221      | 57273-3111  | Vyrovnanie povrchov stáv. krytov živíčnou zmesou po vyfrézovaní         | 38,940          | t              |                 | 0,00        |
| 41  | 272      | 57311-1112  | Postrek živ. infiltračný 1 kg/m2  | 1 599,000       | m2             |                 | 0,00        |
| 42  | 221      | 57323-1111  | Postrek živíčný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2                | 141,000         | m2             |                 | 0,00        |
| 43  | 221      | 57714-1212  | Betón asfaltový ACo 11 hr. 5 cm   | 1 599,000       | m2             |                 | 0,00        |
| 44  | 221      | 57714-1322  | Betón asfaltový AC 16 hr. 50 mm   | 141,000         | m2             |                 | 0,00        |
| 45  | 221      | 59621-1110  | Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm                          | 22,000          | m2             |                 | 0,00        |
| 46  | 221      | 59621-1113  | Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm                          | 571,000         | m2             |                 | 0,00        |
| 47  | MAT      | 592 450150  | Dlažba zámková hr. 60mm   | 576,710         | m2             |                 | 0,00        |
| 48  | 272      | 59691-1213  | Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 80 mm                             | 1 064,000       | m2             |                 | 0,00        |

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                             | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                            | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu       |
|--|----------|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 49                                     | MAT      | 592 450170  | Dlažba zámková EKO hr. 80 mm   | 1 074,640       | m2             |                 | 0,00        |
| 5 - KOMUNIKÁCIE spolu:                 |          |             |  | <b>0,00</b>     |                |                 | <b>0,00</b> |
| 8 - RÚROVÉ VEDENIA                     |          |             |  |                 |                |                 |             |
| 50                                     | 271      | 89421-113P  | Preloženie šachty kanalizačnej   | 2,000           | kus            |                 | 0,00        |
| 51                                     | 271      | 89594-131P  | Preloženie vpusti uličnej max posun 3,0m komplet                                 | 4,000           | kus            |                 | 0,00        |
| 52                                     | 221      | 89933-1111  | Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu                    | 7,000           | kus            |                 | 0,00        |
| 8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:              |          |             |  | <b>0,00</b>     |                |                 | <b>0,00</b> |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE        |          |             |  |                 |                |                 |             |
| 53                                     | 221      | 91311-      | Montáž a demontáž dočasných dopravných značiek, zabezpečenie prác                | 1,000           | cel            |                 | 0,00        |
| 54                                     | 221      | 91400-1111  | Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky                         | 19,000          | kus            |                 | 0,00        |
| 55                                     | MAT      | 404 443320  | Značky dopravné reflexné   | 19,000          | kus            |                 | 0,00        |
| 56                                     | MAT      | 404 459600  | Stĺpik Fe 60/3 + svorky + krytka   | 14,000          | ks             |                 | 0,00        |
| 57                                     | 221      | 91571-1111  | Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm                 | 250,000         | m              |                 | 0,00        |
| 58                                     | 221      | 91572-1111  | Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, násypy            | 57,000          | m2             |                 | 0,00        |
| 59                                     | 221      | 91579-1111  | Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky                      | 250,000         | m              |                 | 0,00        |
| 60                                     | 221      | 91579-1112  | Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy             | 57,000          | m2             |                 | 0,00        |
| 61                                     | 221      | 91656-1111  | Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou       | 362,000         | m              |                 | 0,00        |
| 62                                     | MAT      | 592 173208  | Obrubník záhonový 100x5x20   | 365,620         | m              |                 | 0,00        |
| 63                                     | 221      | 91786-2111  | Osad. chodník. obrubníka betón. stojatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15 | 550,000         | m              |                 | 0,00        |
| 64                                     | MAT      | 592 174910  | Obrubník cestný SO 100/15/25 100x15x25   | 555,500         | kus            |                 | 0,00        |
| 65                                     | 221      | 91810-1111  | Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15                       | 47,400          | m3             |                 | 0,00        |
| 66                                     | 221      | 91972-1211  | Dilatačné škáry vyplnené asfalt. zálievkou                                       | 33,000          | m              |                 | 0,00        |
| 67                                     | 272      | 91973-5123  | Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm               | 30,000          | m              |                 | 0,00        |
| 68                                     | 013      | 96104-4111  | Búranie základov z betónu prostého - lôžko pod obrubníkmi                        | 49,620          | m3             |                 | 0,00        |
| 69                                     | 221      | 96600-628P  | Preloženie nádoby na odpad   | 1,000           | kus            |                 | 0,00        |
| 70                                     | 221      | 96600-629P  | Odstránenie prašniakov   | 2,000           | kus            |                 | 0,00        |
| 71                                     | 221      | 97908-4217  | Vodorovná doprava sute a vybúraných hmôt do 10 km                                | 1 108,536       | t              |                 | 0,00        |
| 72                                     | 272      | 97908-7212  | Nakladanie sute na dopravný prostriedok  | 1 108,536       | t              |                 | 0,00        |
| 73                                     | 013      | 97913-1410  | Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. - z demol. vozoviek         | 1 108,536       | t              |                 | 0,00        |
| 74                                     | 221      | 99822-5111  | Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný                | 1 718,215       | t              |                 | 0,00        |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: |          |             |  | <b>0,00</b>     |                |                 | <b>0,00</b> |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:             |          |             |  | <b>0,00</b>     |                |                 | <b>0,00</b> |
| <b>Za rozpočet celkom</b>              |          |             |  | <b>0,00</b>     |                |                 | <b>0,00</b> |