

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuski i Komorowo, gmina Rościszewo.

Widok przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: Roboty przygotowawcze		
1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,1135
1.2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	6 719,6250
2		Dział: Nawierzchnia		
2.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 7 cm	m2	6 173,2500
2.2	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m2	4 503,0000
2.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	4 503,0000
2.4	KNNR 6 0310-04	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W 50/70 dostarczanego z wytwórni o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa wiążąca)	m2	4 503,0000
2.5	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2	4 503,0000
2.6	KNNR 6 0310-04	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S 50/70 dostarczanego z wytwórni o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m2	4 503,0000
3		Dział: Pobocza i zjazdy		
3.1	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające zjazdów wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m2	546,3750
3.2	KNNR 6 0113-04	Nawierzchnia zjazdów z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 6 cm	m2	406,8750
3.3	KNNR 6 0113-04	Wykonanie poboczy gruntowych o nawierzchni gruntowej ulepszonej o grubości 6 cm	m2	1 809,7500
4		Dział: Organizacja ruchu		
4.1	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.	5,0000
4.2	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	10,0000