

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 4510000-8 Przygotowanie terenu pod budowę					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	m		
d.1	0119-03	równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	m	990.000	
		990		RAZEM	990.000
2	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm wraz z wywo-	m		
d.1	0816-03	zaniem urobku poza teren budowy	m	13.500	
		6.5+7		RAZEM	13.500
2 45233222-1 roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni					
3	KNNR 6	Mechaniczne ścięcie poboczy	m ²		
d.2	0103-01	poz.1*2	m ²	1980.000	
				RAZEM	1980.000
4	KNR 4-01	Mechaniczne załadowanie urobku i wywiezienie poza teren budowy	m ³		
d.2	0108-18	analogia	m ³	198.000	
		poz.3*0.1		RAZEM	198.000
5	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod koroną drogi - Rury PVC o śr. 60 cm	m		
d.2	0605-05	6.5+7	m	13.500	
				RAZEM	13.500
6	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod koroną drogi - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm	ściank.		
d.2	0605-05	2*2	ściank.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni I	m ²		
d.2	0103-01	pobocza	m ²	4486.500	
		4486.5		RAZEM	4486.500
8	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.2	0113-06	poz.7	m ²	4486.500	
				RAZEM	4486.500
9	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.2	1005-07	3090.7	m ²	3090.700	
				RAZEM	3090.700
10	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m ²		
d.2	0308-01	cm (warstwa wiążąca)	m ²	3090.700	
		Krotność = 0.75		RAZEM	3090.700
		poz.9			
11	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.2	1005-07	2991	m ²	2991.000	
				RAZEM	2991.000
12	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3	m ²		
d.2	0309-01	cm (warstwa ścieralna)	m ²	2991.000	
		poz.11		RAZEM	2991.000
13	KNNR 6	Umocnione pobocze z kruszyw łamanych - dosypanie kruszywa 0/16 śr. grub.	m ²		
d.2	0113-06	10 cm	m ²	1485.000	
		Krotność = 0.6		RAZEM	1485.000
		990*2*0.75			
3 45233222-1 Zjazdy					
14	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości	m ²		
d.3	0101-05	zjazdów	m ²	141.600	
		141.6		RAZEM	141.600
15	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI	m ²		
d.3	0103-02	pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	141.600	
		poz.14		RAZEM	141.600
16	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.3	0113-06	141.6	m ²	141.600	
				RAZEM	141.600
4 Oznakowanie drogi					
17	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o	szt.		
d.4	0702-04	pow. do 0.3 m2	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.4	0702-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNNR 6	Bariery ochronne na przepustach	m		
d.4	0703-01	2*2*12	m	48.000	
				RAZEM	48.000