

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont i połączenie lokali mieszkalnych					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		Pokój			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	0818-05				
1		18,39	m ²	18,390	
				RAZEM	18,390
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 111 deszczulek na 1 m2 posadzki	m ²		
d.1.	0501-05				
1		18,39	m ²	18,390	
				RAZEM	18,390
3	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1.	202 1130-02				
1		18,39	m ²	18,390	
				RAZEM	18,390
4	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1.	202 1136-01				
1		18,39	m ²	18,390	
				RAZEM	18,390
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-07				
1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	szt		
d.1.	0320-02				
1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone	szt		
d.1.	1019-01				
1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.	0713-01				
1		(5,54+5,54+3,32+3,32)*2,46	m ²	43,591	
				RAZEM	43,591
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
1		(5,54+5,54+3,32+3,32)*2,46	m ²	43,591	
				RAZEM	43,591
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (powierzchnie pionowe)	m ²		
d.1.	1505-01				
1		(5,54+5,54+3,32+3,32)*2,46	m ²	43,591	
				RAZEM	43,591
11	KNR 4-01	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (sufity)	m ²		
d.1.	1202-09				
1		18,39	m ²	18,390	
				RAZEM	18,390
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
1		18,39	m ²	18,390	
				RAZEM	18,390
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (sufity)	m ²		
d.1.	1505-01				
1		18,39	m ²	18,390	
				RAZEM	18,390
1.2		Przedpokój			
14	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.1.	0812-05				
2		3,54	m ²	3,540	
				RAZEM	3,540

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1.	202 1130-02				
2		3,54	m ²	3,540	
				RAZEM	3,540
16	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
d.1.	0201-03				
2		3,54	m ²	3,540	
				RAZEM	3,540
17	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.	0713-01				
2		(1,46+0,88+0,60+0,11+0,60+1,49+1,44+2,51)*2,45-(0,7*1,97)*4	m ²	16,755	
				RAZEM	16,755
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
2		(1,46+0,88+0,60+0,11+0,60+1,49+1,44+2,51)*2,45-(0,7*1,97)*4	m ²	16,755	
				RAZEM	16,755
19	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1.	1505-01				
2		(1,46+0,88+0,60+0,11+0,60+1,49+1,44+2,51)*2,45-(0,7*1,97)*4	m ²	16,755	
				RAZEM	16,755
20	KNR 4-01	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1.	1202-09				
2		3,54	m ²	3,540	
				RAZEM	3,540
21	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
2		3,54	m ²	3,540	
				RAZEM	3,540
22	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (sufity)	m ²		
d.1.	1505-01				
2		3,54	m ²	3,540	
				RAZEM	3,540
23	KNR 2-02	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 50x50 mm w 2 rzędach	m		
d.1.	1105-01				
2		6,09	m	6,090	
				RAZEM	6,090
1.3		kuchnia			
24	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1.	0820-08				
3		(1,34+0,14+1,83+0,41+0,53+0,41+1,20)*0,61	m ²	3,575	
				RAZEM	3,575
25	KNR AT-27	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
d.1.	0401-01				
3		(1,34+0,14+1,83+0,41+0,53+0,41+1,20)*0,61	m ²	3,575	
				RAZEM	3,575
26	KNR AT-22	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
d.1.	0201-03				
3		(1,34+0,14+1,83+0,41+0,53+0,41+1,20)*0,61	m ²	3,575	
				RAZEM	3,575
27	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.	0713-01				
3		(1,63+1,34+0,14+1,83+0,41+0,53+0,41+1,68+0,79+0,44+3,16)*2,49-3,575	m ²	27,201	
				RAZEM	27,201
28	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
3		(1,63+1,34+0,14+1,83+0,41+0,53+0,41+1,68+0,79+0,44+3,16)*2,49-3,575	m ²	27,201	
				RAZEM	27,201
29	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1.	1505-01				
3		(1,63+1,34+0,14+1,83+0,41+0,53+0,41+1,68+0,79+0,44+3,16)*2,49-3,575	m ²	27,201	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	27,201
30	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1.	1202-09	ponad 5 m2 - (sufity)			
3		6,25	m ²	6,250	
				RAZEM	6,250
31	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
3		6,25	m ²	6,250	
				RAZEM	6,250
32	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m ²		
d.1.	1505-01	ków gładkich bez gruntowania (sufity)			
3		6,25	m ²	6,250	
				RAZEM	6,250
1.4		Pokój II			
33	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	0818-05				
4		5,74	m ²	5,740	
				RAZEM	5,740
34	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 111 deszczulek	m ²		
d.1.	0501-05	na 1 m2 posadzki			
4		5,74	m ²	5,740	
				RAZEM	5,740
35	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-	m ²		
d.1.	202 1130-02	bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2			
4		5,74	m ²	5,740	
				RAZEM	5,740
36	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.1.	202 1136-01				
4		5,74	m ²	5,740	
				RAZEM	5,740
37	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub	m ²		
d.1.	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach			
4		(1,86+2,15+0,13+0,93+1,76+3,06)*2,47-4	m ²	20,428	
				RAZEM	20,428
38	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
4		(1,86+2,15+0,13+0,93+1,76+3,06)*2,47	m ²	24,428	
				RAZEM	24,428
39	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m ²		
d.1.	1505-01	ków gładkich bez gruntowania			
4		(1,86+2,15+0,13+0,93+1,76+3,06)*2,47	m ²	24,428	
				RAZEM	24,428
40	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1.	1202-09	ponad 5 m2			
4		5,74	m ²	5,740	
				RAZEM	5,740
41	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
4		5,74	m ²	5,740	
				RAZEM	5,740
42	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m ²		
d.1.	1505-01	ków gładkich bez gruntowania			
4		5,74	m ²	5,740	
				RAZEM	5,740
43	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-04				
4		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
44	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-	m		
d.1.	0339-07	towej			
4					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,9	m	0,900	
				RAZEM	0,900
45	KNR 9-10 d.1. 0163-05 4	Ułożenie nadproży zespolonych w otworach	m		
		0,9	m	0,900	
				RAZEM	0,900
46	KNR 4-01 d.1. 0329-02 4	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
		0,2*2	m ²	0,400	
				RAZEM	0,400
47	KNR 4-01 d.1. 0320-02 4	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
48	KNR 2-02 d.1. 1019-01 4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5		Łazienka			
49	NNRNKB d.1. 202 1134-02 5	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m ²		
		(2,45+2,45+1,50+1,50)*2,45*0,5	m ²	9,678	
				RAZEM	9,678
50	KNR 2-02 d.1. 1505-01 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(2,45+2,45+1,50+1,50)*2,45*0,5	m ²	9,678	
				RAZEM	9,678
51	KNR 4-01 d.1. 0322-02 5	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
52	kalk. własna d.1. 5	Demontaż szafy wnękowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6		Wywiezienie i utylizacja gruzu			
53	KNR 4-01 d.1. 0108-11 6	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		2,5	m ³	2,500	
				RAZEM	2,500
54	KNR 4-01 d.1. 0108-12 6	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		2,5	m ³	2,500	
				RAZEM	2,500
55	kalk. własna d.1. 6	Utylizacja gruzu i pozostałych odpadów	m ³		
		2,5	m ³	2,500	
				RAZEM	2,500
2		Branża sanitarna			
3		Instalacja gazowa			
56	KNR 4-02 d.3 0314-05	Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
57	KNR 4-02 d.3 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
58	KNR 4-02 d.3 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
59	KNR 4-02 d.3 0310-05	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-50 mm - w instalacji	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
60	KNR 2-15 d.3 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach-montaż monoizolacyjna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
61	KNR INSTAL d.3 0408-02	Rurociągi miedziane o połączeniach zaciskowych rozłącznych o śr. zew. 15 mm	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
62	KNR INSTAL d.3 0409-02	Złączki zaciskowe rozłączne do rur miedzianych o śr. zew. 15 mm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
63	KNR INSTAL d.3 0410-02	Trójniki zaciskowe rozłączne do rur miedzianych o śr. zew. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
64	KNR INSTAL d.3 0206-02	Zawór lub kurek gazowy o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
65	KNR INSTAL d.3 0203-01	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr. zew. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
66	KNR-W 2-15 d.3 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
67	KNR 2-15 d.3 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000
68	d.3 kalk. własna	Nadzór kominiarski w trakcie prac wraz z opinią kominiarską powykonawczą	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
69	KNR 4-01 d.3 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
70	KNR 4-01 d.3 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
71	KNR 4-01 d.3 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Instalacja kanalizacyjna			
72	KNR 4-02 d.4 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
73	KNR-W 4-02 d.4 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce /wraz z kosztem szafki/	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
74	KNR-W 4-02 d.4 0220-04	Wymiana umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem z tworzywa (umywalka na szafce wraz z kosztem szafki)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
75	KNR-W 4-02 d.4 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		4,000
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
76	KNR-W 4-02 d.4 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		0,500
		0,5			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
77	KNR-W 4-02 d.4 0213-01	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm podwójny zlewozmywakowy 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
78	KNR-W 4-02 d.4 0213-01	Wymiana syfonu z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm-do pralki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
79	KNR 4-01 d.4 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiegach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5		Instalacja wodna			
80	KNR-W 4-02 d.5 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej-zlewozmywakowa ścienna 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
81	KNR-W 4-02 d.5 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej-umywalkowa stojąca 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
82	KNR 4-02 d.5 0121-03	Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
83	KNR 4-02 d.5 0109-07	Wymiana podejścia dopływowego pod płuczkę ustępowa o połączeniu elastycznym metalowym 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
84	KNR 4-02 d.5 0120-01 analogia	Wymiana zaworu czerpального (wypływowego) o śr. 15 mm 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
85	KNR 2-15 d.5 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm3 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
86	KNR-W 4-02 d.5 0116-02	Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm o połączeniach zgrzewanych - analogia rura PEX Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1 2	msc. m msc.	2,000	1,000
				RAZEM	2,000
87	KNR-W 2-15 d.5 0116-01 analogia	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
88	KNR-W 2-15 d.5 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy 1 18	m prób. m	18,000	1,000
				RAZEM	18,000
89	KNR 4-01 d.5 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1	m m	1,000	
				RAZEM	1,000
90	KNR 4-01 d.5 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 1	m m	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Instalacja c.o.			
91	KNR 0-35 d.6 0215-04	Główce termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
92	KNR-W 4-02 d.6 0516-02	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego-grzejniki z demontażu	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
93	KNR 2-15 d.6 0404-01	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach mieszkalnych	urząd.		
		4	urząd.	4,000	
				RAZEM	4,000
94	KNR-W 2-15 d.6 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		4	urz.	4,000	
				RAZEM	4,000
95	d.6 kalk. własna	Czyszczenie grzejników płytowych i drabinkowego	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7		Branża elektryczna			
96	KNR 4-03 d.7 1121-05	Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
97	KNR 4-03 d.7 0402-03	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wym.do 75x75 lub 85x105 mm - przekrój przewodów do 6 mm2 (3 odgałęzienia) z podłączeniem przewodów	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
98	KNR 4-03 d.7 0907-01	Odlączenie przewodów o przekroju żył do 2.5 mm2 od tulejek i zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t.	kpl.		
		105	kpl.	105,000	
				RAZEM	105,000
99	KNR 5-08 d.7 0812-01	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)	szt.		
		105	szt.	105,000	
				RAZEM	105,000
100	KNR 4-03 d.7 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
101	KNR 4-03 d.7 1201-03	Sprawdzenie punktu odbioru energii	pkt.		
		16	pkt.	16,000	
				RAZEM	16,000
102	KNR 4-03 d.7 0306-07	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na betonie	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
103	KNR 5-08 d.7 0403-04	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 4)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
104	KNR 5-08 d.7 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2) wyłącznik różnicowo - prądowy 25A/0,03A	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
105	KNR 5-08 d.7 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2) - S-301 typ B do 25A	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
106	KNR 5-08 d.7 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły - montaż wsporników pod kuchenki elektryczne	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
107	KNR-W 4-03 d.7 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar · pomiar	1,000	
		1	·		
				RAZEM	1,000
108	KNR-W 4-03 d.7 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar · pomiar	12,000	
		12	·		
				RAZEM	12,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
109 d.7	KNR-W 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 12	pomiar . pomiar .	12,000	
				RAZEM	12,000
110 d.7	KNR 4-03 0909-02	Montaż złączy świecznikowych 3 biegunowych 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
111 d.7	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób. prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
112 d.7	KNR-W 4-03 1209-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób. prób.	1,000	
				RAZEM	1,000