

Obliczenie robót ziemnych.

Kilometr	Metr	Powierzchnia		Średnia pow.		Odległość m. przekr.	Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar obj.		
		Wykop +	Nasyp -	Wykop +	Nasyp -		Wykop +	Nasyp -		Wykop +	Nasyp -	
		m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			mb	m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0+	0,0	11,3	0,0									
	5,0	0,0	12,6	5,7	6,3	2,50	14,1	15,8	15,8	0,0	1,6	
	10,0	0,0	12,0	0,0	12,3	2,50	0,0	30,8	30,8	0,0	30,8	
	15,0	0,0	13,5	0,0	12,8	2,50	0,0	31,9	31,9	0,0	31,9	
	20,0	3,5	2,2	1,8	7,9	2,50	4,4	19,6	19,6	0,0	15,3	
	25,0	2,0	2,6	2,8	2,4	15,00	41,3	36,0	36,0	5,2	0,0	
	30,0	1,1	1,0	1,6	1,8	2,50	3,9	4,5	4,5	0,0	0,6	
	35,0	13,0	1,0	7,1	1,0	2,50	17,6	2,5	2,5	15,1	0,0	
	40,0	16,2	0,7	14,6	0,9	2,50	36,5	2,1	2,1	34,4	0,0	
	45,0	19,4	0,4	17,8	0,6	2,50	44,5	1,4	1,4	43,1	0,0	
	50,0	19,5	0,2	19,5	0,3	2,50	48,6	0,8	0,8	47,9	0,0	
	53,2	15,6	0,2	17,6	0,2	1,60	28,1	0,3	0,3	27,8	0,0	
	Razem							239,0	145,6	145,6	173,5	80,1
							-145,6					
Niedomiar ziemi							93,4					

Załącznik nr 1.