

## OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

### IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov: **Prepojenie ciest III. triedy - III/2387 a III/2389 cyklotrasou – asfaltový kryt (Výzva č. 25)**  
Kraj: Banskobystrický  
Okres: Brezno  
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

### URČENIE STAVEBNÝCH PRÁC

#### Predmet stavby

Prepojenie ciest III. triedy - III/2387 a III/2389 cyklotrasou – asfaltový kryt.

#### Druh stavby

Stavebné práce vrchnej časti stavby ciest, v zmysle výkazov výmer.

#### Účel a ciele stavby

Rekonštrukciou a výstavbou lesnej cesty vznikne prepojenie obcí Šumiac a Telgárt cyklotrasou. Asfaltovým krytom bude zvýšená únosnosť a životnosť cyklotrasy.

#### Umiestnenie stavby

V zmysle priložených výkazov výmer – príloha č. 2 súťažných podkladov k výzve č. 25.

#### Predpokladaná hodnota zákazky

176.676,74 € bez DPH

#### Lehota uskutočnenia.

Do 90 dní odo dňa odovzdania staveniska. Podrobnosti v zmluve o dielo, ktorá je prílohou č. 4 súťažných podkladov k výzve č. 25

#### Rozsah stavby

Realizácia bude pozostávať z pokládky obrusnej asfaltovej vrstvy hr. 60 mm na existujúci spevnený podklad. Súčasťou stavby bude osadenie 2ks cestných závor.

#### Špecifikácia prác:

Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m<sup>2</sup>  
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 16 O v pruhu z nemodifik. asfaltu po zhutnení hr.60 mm  
Osadenie a dodávka cestnej oceľ. závor dl. 5m so zabetónovaním

#### Špecifikácia a množstvo prác podľa výkazu výmer:

Vid' príloha č. 2 súťažných podkladov k výzve č. 25 – výkazy výmer.

### POŽIADAVKY

Vzdialenosť obalovacej súpravy od každého vybratého úseku (ktorý je predmetom zákazky) nesmie byť vyššia ako 60 km, resp. pri časovom vyjadrení nesmie doprava asfaltových zmesí trvať viac ako 90 minút, resp. teplota asfaltovej zmesi pri pokládke musí spĺňať minimálne požadované hodnoty podľa príslušných noriem (STN EN 13108-1, STN EN 13108-2, STN 73 6121).

Pokládka obrusnej vrstvy krytu.

Pred pokládkou obrusnej vrstvy na druhej polovici cesty sa nanesie na pozdĺžnu hranu už hotovej vrstvy pružná asfaltová zálievka.

Na priečných pracovných škárah sa zrealizuje dodatočná pružná asfaltová zálievka – vyfrézuje sa drážka 10/20, vyčistí sa, napenetruje a zaleje.

Pri napojeniach nespevnených ciest a príľahlých plôch sa výškový rozdiel upraví dosypaním štrkodrvy 0-32 v rozsahu potrebnom na plynulý prechod na jestvujúcu napájanú komunikáciu.

Verejný obstarávateľ (objednávateľ) požaduje od uchádzača (zhotoviteľa stavebných úprav), aby pokládka asfaltových zmesí bola vyhotovená v súlade s STN 73 6121. Pokládka bude vyhotovená po aplikovaní spojovacieho postreku podľa STN 73 6129.

Spojovací postrek sa naniesie tesne pred položením novej asfaltovej vrstvy, a to len na tú časť vozovky, kde sa bude bezprostredne nanášať asfaltová vrstva. Vykonanie spojovacieho postreku bude povolené po prehliadke stavu podkladu a po rozhodnutí o prípadných lokálnych úpravách podľa pokynov stavebného dozora.

Nová vrstva musí zachovať únosnosť vozovky a vytvoriť parametre povrchu zodpovedajúce kategórii a zaťaženiu komunikácie: rovinatosť, protišmykové vlastnosti, zachovanie pozdĺžneho sklonu, homogénny, celistvý vzhľad povrchu.

V cene asfaltového betónu je zahrnutá aj úprava pracovných špár (priečných a pozdĺžnych pracovných stykov) pružnou zálievkou (KLEaZ 1/2014, STN EN 14188-1).

#### **DOKLADY A DOKUMENTY NA PREUKÁZANIE SPLNENIA POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY.**

1. Uchádzač predloží vo svojej ponuke **kompletne ocenené výkazy výmer v elektronickej podobe vo formáte .xls/.xlsx (excel)**, pričom položky z výkazu výmer predloženého uchádzačom v cenovej ponuke sa musia množstevne a vecne zhodovať s položkami z výkazu výmer poskytnutého verejným obstarávateľom v prílohe č. 2 SP. Možnosť predkladania výrobkov/stavebných výrobkov/materiálov s kvalitatívne lepšími parametrami ako požaduje verejný obstarávateľ týmto nie je dotknutá.
2. Uchádzač predloží vo svojej ponuke **vecný a časový harmonogram realizácie prác členený na jednotlivé činnosti podľa položiek výkazov výmer** (napr. pokládka asfaltu... ) od prvej činnosti po poslednú a po jednotlivých úsekoch, v podrobnosti na dni. Vecný a časový harmonogram realizácie prác musí byť v súlade s použitými technológiami, rešpektovať nevyhnutné technologické pauzy v zmysle príslušných noriem a technických predpisov a musí byť z časového hľadiska reálny.
3. Verejný obstarávateľ (resp. komisia menovaná verejným obstarávateľom na vyhodnocovanie ponúk) vyhodnotí uchádzačmi predložené doklady a dokumenty podľa časti SP v zmysle § 53 ZVO.