

infracad@home.pl	www.infracad.pl
ul. Gen. Dąbka 17	41-814 Zabrze
mob.: (+48)785-499-200	731-593-137

PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE:			
ROZBUDOWA SIECI LOKALNYCH I ZBIORCZYCH DRÓG GMINNYCH ZGODNIE Z ZAPISAMI UCHWAŁY W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MIEŚCIE ANDRYCHÓW			
NAZWA INWESTYCJI:			
BUDOWA DROGI GMINNEJ A5/2.1 KDZ, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 52 (UL. KRAKOWSKA) NA ODCINKU OD KM 31+804,7 DO KM 32+160,4 ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 470804K (UL. GRUNWALDZKA) WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I BUDOWĄ TOWARZYSZĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W ANDRYCHOWIE			
ADRES INWESTYCJI:			
Miejscowość: Andrychów, Powiat: wadowicki, Województwo: małopolskie			
INWESTOR:			
Gmina Andrychów Rynek 15 34-120 Andrychów			
TYTUŁ OPRACOWANIA:			
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻY DROGOWEJ			
NR NIERUCHOMOŚCI:			
3019/17, 1610/95, 1610/180 (1610/94), 3019/19 (3019/16), 1610/177 (1610/93), 1617/32 (1617/25), 1617/33 (1617/25), 1617/30 (1617/24), 1617/31 (1617/24), 1617/34 (1617/26), 1617/35 (1617/26), 1617/27, 6159/1 (6159), 1623/376, 1623/378, 1623/312, 1617/29, 1617/28, 1785/2, 1623/380 (1623/375), 1623/381 (1623/375), 1623/145, 1623/146 Obręb: 0001 ANDRYCHÓW MIASTO Jednostka ewidencyjna: 121801_4 ANDRYCHÓW MIASTO			
KATEGORIA OBIEKTU:			
IV - elementy dróg publicznych, XXV – drogi			
BRANŻA:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
DROGOWA	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Jacek Domicz	SLK/2576/POOD/09	
	SPRAWDZIŁ: mgr inż. Szymon Ostałowski	SLK/0997/PWOD/05	
	OPRACOWAŁ: mgr inż. Maciej Kowolik	-	
DATA:		MARZEC 2022	

Nr SST	Tytuł SST	Nr strony
<u>D-M-00.00.00</u>	<u>WYMAGANIA OGÓLNE</u>	<u>3-18</u>
<u>D-01.00.00</u>	<u>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</u>	<u>19-32</u>
D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	19-22
D-01.02.01	Usunięcie drzew i krzewów	23-26
D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	27-28
D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg	29-32
<u>D-02.00.00</u>	<u>ROBOTY ZIEMNE</u>	<u>33-54</u>
D-02.00.01	Roboty ziemne - wymagania ogólne	33-38
D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	39-42
D-02.03.01	Wykonanie nasypów	43-54
<u>D-04.00.00</u>	<u>PODBUDOWY</u>	<u>55-116</u>
D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	55-60
D-04.02.01	Warstwa odcinająca z geosyntetyków	61-64
D-04.04.02	Mieszanki niezwiązane w konstrukcji nawierzchni	65-84
D-04.05.01	Podłoże z gruntu stabilizowanego cementem	85-96
D-04.07.01	Podbudowa z MMA	97-116
<u>D-05.00.00</u>	<u>NAWIERZCHNIE</u>	<u>117-162</u>
D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z MMA	117-136
D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z MMA	137-154
D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki betonowej	155-162
<u>D-06.00.00</u>	<u>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</u>	<u>163-174</u>
D-06.01.01	Umocnienie skarp	163-166
D-06.03.01	Pobocze gruntowe ulepszone	167-174
<u>D-07.00.00</u>	<u>OZNAKOWANIE DRÓG I UBR</u>	<u>175-200</u>
D-07.01.01	Oznakowanie poziome	175-184
D-07.02.01	Oznakowanie pionowe	185-200
<u>D-08.00.00</u>	<u>ELEMENTY ULIC</u>	<u>201-220</u>
D-08.01.01b	Ustawienie krawężników betonowych	201-208
D-08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe	209-214
D-08.05.01	Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych	215-220
<u>D-09.00.00</u>	<u>ZIELEŃ DROGOWA</u>	<u>221-224</u>
D-09.01.01	Humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw	221-224