

## **SP-PW-ZEST-02**

### *Zestawienie elementów okablowania:*

1. F/UTP kat.5e – 480 mb  
80 mb - układane w nowym korycie kablowym  
400 mb - układanych w istniejących korytach kablowych
2. F/UTPw kat. 5e – 215 mb  
35 mb – układane w rurze typu AROT fi 60  
180 mb – układane w istniejących korytach kablowych
3. YKY 3x1,5 – 8 mb  
8 mb – układane w rurze typu AROT fi 60
4. YDY 3x2,5 – 165 mb  
35 mb - układane w nowym korycie kablowym  
130 mb- układanych w istniejących korytach kablowych
5. YKY 3x2,5 – 135 mb  
35 mb – układane w rurze typu AROT fi 60  
95 mb – układane w istniejących korytach kablowych
6. LiYY 10x0,75 – 35 mb  
20 mb – układane w rurze typu AROT fi 60