

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA Z WYKUCIEM OTWORU NA BRAMĘ</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 0353-06	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	KNR-W 4-01 d.1 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
3	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 0.38 * 2.40 * 2.35	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.14	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.14</b>
4	KNR 4-01 d.1 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0.38 * 0.25 * 2.40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.23	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.23</b>
5	KNR 4-01 d.1 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd 0.38 * 0.15 * 0.25 * 2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.03	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.03</b>
6	KNR 4-01 d.1 0304-01 z.sz. 2.5. 9907-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - materiały z rozbiórki 0.38 * ( 0.70 * 2.10 + 0.50 * 1.00 )	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.75	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.75</b>
7	KNR 4-01 d.1 0313-05	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 220 mm 2.70 * 2	m m	5.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.40</b>
8	KNR 4-04 d.1 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze 2.14 + 0.23 + 0.03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.40</b>
9	KNR 4-04 d.1 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 10 km 2.14 + 0.23 + 0.03	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.40</b>
10	KNR 4-01 d.1 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 2.30 + 2.35 + 2.30	m m	6.95	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.95</b>
11	KNNR 2 d.1 1106-03	Bramy uchylne garażowe podnoszone ręcznie 2.35 * 2.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.40</b>
12	KNR 2-02 d.1 1101-03	Podkłady murarskie z tłucznia na podłożu gruntowym ( 8.25 * 4.46 - 3.96 * 0.45 ) * 0.08	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.80</b>
13	KNR 2-02 d.1 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc. z folii polietylen.szerokiej poziome na podłożu betonowym 8.25 * 4.46 - 3.96 * 0.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.01	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.01</b>
14	KNR 2-22 d.1 1003-02	Posadzki betonowe B-25 grubości 5 cm zatarte na gładko / ze zbrojeniem włóknami stalowymi 30kg/m <sup>3</sup> (zamiast siatki) 8.25 * 4.46 - 3.96 * 0.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.01	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.01</b>
15	KNR 2-22 d.1 1003-03	Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm (x2) / ze zbrojeniem włóknami stalowymi 30kg/m <sup>3</sup> (zamiast siatki) Krotność = 2 8.25 * 4.46 - 3.96 * 0.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.01	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.01</b>
2		<b>ROBOTY MALARSKIE</b>			
16	KNR 4-01 d.2 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych - dwuteowniki NP-220 ( 0.22 * 2 + 0.11 * 4 ) * 3.96 + ( 0.22 * 2 + 0.11 * 4 ) * 2.70 * 2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.24	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.24</b>
17	ZKNR C-2 d.2 0101-01	Zabezpieczenie okien i bramy folią malarską 1.10 * 0.90 * 2 + 2.35 * 2.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.38	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.38</b>
18	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 8.25 * 4.46 + ( 8.25 + 4.46 ) * 2 * 2.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	106.70	
				<b>RAZEM</b>	<b>106.70</b>
19	NNRNKB d.2 202 1520-03	(z.III) malowanie zwykle farbą wapienną z dodatkiem 15% farby emulsyjnej tynków wewnętrznych na sufitach	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		8.25 * 4.46	m <sup>2</sup>	36.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.80</b>
20	NNRNKB d.2 202 1520-06	(z.III) malowanie zwykłe farbą wapienną z dodatkiem 15% farby emulsyjnej tynków wewnętrznych na ścianach ( 8.25 + 4.46 ) * 2 * 2.75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	69.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.90</b>
<b>3</b>		<b>NAPRAWA ELEWACJI I PODJAZD DO POMIESZCZENIA GARAŻOWEGO</b>			
21	KNR 4-01 d.3 0308-02 z.sz. 2.5. 9907-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt. - materiały z rozbioru	szt.		
		3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
22	KNNR-W 3 d.3 1201-03	Oczyszczenie spoin w murach gładkich z cegły ceramicznej	m <sup>2</sup>		
		0.25 * 4	m <sup>2</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
23	KNNR-W 3 d.3 1202-01	Barwienie cegieł wbudowanych w elewację budynku przy pow. do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		0.25 * 4	m <sup>2</sup>	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
24	KNR 2-31 d.3 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
		8.40 * 1.80	m <sup>2</sup>	15.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.12</b>
25	KNR 2-01 d.3 0307-03 z.sz. 2.2 307-07	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 30 m (kat.gr.IV) Grunt uprzednio odspojony.	m <sup>3</sup>		
		15.12 * 0.20	m <sup>3</sup>	3.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.02</b>
26	KNR 2-31 d.3 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>		
		8.40 * 1.80	m <sup>2</sup>	15.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.12</b>
27	KNR 2-31 d.3 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
		8.40 * 1.80	m <sup>2</sup>	15.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.12</b>
28	KNR 2-22 d.3 0202-01	Podjazdy betonowe do budynków garażowych grubości 15 cm	m <sup>2</sup>		
		8.40 * 1.80	m <sup>2</sup>	15.12	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.12</b>
29	KNR 2-01 d.3 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m <sup>2</sup>		
		3.02 / 0.15 + ( 8.40 + 2.80 ) * 1.00	m <sup>2</sup>	31.33	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.33</b>