

TT/735/eod3705/11/20 Piekary Śląskie, 15.12.2020r.

**MERITUM PROJEKT**  
**Marek Myrcik**  
**ul. Johna Baildona 8A/2**  
**40-115 Katowice**

**Dotyczy:** uzgodnienia branżowego zadania pn. „budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich – etap II”.

W odpowiedzi na Państwa wniosek o uzgodnienie branżowe zadania jw., MPWiK w Piekarach Śląskich informuje:

1. Na załączonych planach, w rejonie projektowanej infrastruktury, naniesiono orientacyjny przebieg sieci wod.-kan. eksploatowanych i projektowanych przez MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o. o.
2. Dla ustalenia faktycznego przebiegu naszych sieci należy wykonać przekopy kontrolne pod nadzorem tut. Przedsiębiorstwa.
3. Szczegółowy przebieg przyłączy wod.-kan. do nieruchomości należy uzgodnić z ich właścicielami lub zarządcami.
4. W pobliżu projektowanej infrastruktury przebiegają ponadto:
  - kanalizacje deszczowe stanowiące własność Urzędu Miasta Piekary Śląskie,
  - wodociągi magistralne stanowiące własność GPW S. A. w Katowicach.
5. Uzgadniamy przedmiotową inwestycję, przedstawioną na załączonych planach, pod warunkiem przestrzegania uwag określonych w pkt. 6.
6. W projektowaniu i realizacji zadania pn. „budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz ze ścieżkami rowerowymi w Piekarach Śląskich – etap II” należy:
  - a) zachować odległości poziome pomiędzy nasadzeniami lub innymi obiektami stałymi a zewnętrznymi ścianami sieci wod.-kan. wynoszące min. 1,5m,
  - b) zachować przykrycia wodociągów warstwą gruntu i podbudowy min. 1,4m,
  - c) zachować przykrycia kanalizacji sanitarnych warstwą gruntu i podbudowy min. 1m,
  - d) zapewnić podniesienie wszystkich skrzynek zasurowych, hydrantowych oraz studni do nowej niwelety terenu,
  - e) zlecić tut. Przedsiębiorstwu lub podmiotowi zewnętrznemu przebudowę hydrantu nadziemnego (oznaczonego na planie trasy nr 23, rys. 2.2 jako **H1**) na hydrant podziemny. W przypadku przebudowy przez podmiot zewnętrzny, prace należy przeprowadzić wyłącznie pod nadzorem MPWiK.
  - f) przebudować - na warunkach określonych w podpunkcie e - hydrant nadziemny oznaczony na planie trasy nr 23, rys. 2.2 jako **H2** na podziemny w przypadku gdy podczas robót okaże się, że koliduje z projektowaną infrastrukturą.
  - g) w związku z kolizjami występującymi na zaprojektowanej przez MPWiK kanalizacji sanitarnej, w rejonie ww. ulic Kleebereg i Szpitalnej z projektowaną przez Państwa infrastrukturą, rozpoczęcie inwestycji w w/w rejonie należy przewidzieć po zakończeniu budowy kanalizacji przez tut. Przedsiębiorstwo. Roboty planowane są na rok 2021.

7. Wszelkie prace w obrębie sieci wod.-kan. będących naszą własnością należy wykonać pod nadzorem tut. Przedsiębiorstwa.

Uzgodnienie jest ważne przez okres 2 lat.

Załączniki:

Plany sytuacyjne – 1 komplet (17 sztuk)

Z poważaniem

DYREKTOR TECHNICZNY



mgr inż. Izabela Małota

Rozdzielnik:

1 x Adresat

1 x a/a

Opracował: T. J.

J.R.