

ROZPOČET

Stavba: Stavebné práce - oprava strechy na bloku D v UNB Nemocnica sv.Cyrila a Metoda

Objekt: BLOK D

Objednávateľ: UNB, Pažitková 4, 821 01 Bratislava

Zhotoviteľ:

Dátum:

JKSO:

Výkaz výmer / overiť funkciu x/c/

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV Práce a dodávky HSV							0,00	0,00	0,000	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							0,00	0,00	0,000	0,000
1	006	979083111	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m	t	15,860	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
2	006	981331111	Demontáž betónových tvárnic, odvoz na skládku	m3	4,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							0,00	0,00	0,000	0,000
711 Izolácie proti vode a vlhkosti							0,00	0,00	0,000	0,000
3	711	711777278	Zhotovenie detailov osadenie strešných vpustí	ks	18,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
4	562	5624811200	Vpust' strešná Topvet sanačná D 110 mm	ks	18,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
5	283	2832990170	FATRAFOL zálievka Z 01, balenie:2,5kg	kg	25,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
6	711	711777378	Zhotovenie detailov odvetrania kanalizácie	ks	44,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
7	628	6288000230	Vetrák kanalizácie	ks	44,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
8	711	711777788	Zhotovenie detailov termoplastmi- opracovanie detailov VZT jednotiek	ks	18,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
9	283	2833000100-1	FATRAFOL 804 hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, š.1,2m šedá	m2	174,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
712 Izolácie striech							0,00	0,00	0,000	0,000
10	711	712300841	Výčistenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, nánosu, presekánie bubnov	m2	3 315,800	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
11	711	712341550-1	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP - vyplnenie nerovnosti strechy	m3	2,500	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
12	628	6283221000	Asfaltový granulát výplň nezrovnalosti strechy	m3	2,875	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
13	711	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy, vyrovnanie podkladu	m2	450,500	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
14	628	6283321600	Pás ťažký asfaltový Glasbit g 200 s 42 h	m2	518,075	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
15	711	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou pripevnenie kotviacimi terčami so zvarovaním spoju	m2	3 315,800	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
16	283	2832990610	FATRAFOL kotviaca technika - šrób do betónu	ks	14 920,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
17	283	2832990670	FATRAFOL kotviaca technika - rozperne tvarované podložky	ks	14 920,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
18	283	2833000150	FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	m2	3 813,170	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
19	711	712391586	Pripevnenie povlak. krytiny striech plochých do 10° gumovou fóliou kotviacimi páskami, uholníkmy	m	1 690,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
20	283	2832990270	FATRAFOL poplastovaný plech PVC- kútová , stenová lišta š.100mm, dĺ. 2m	ks	887,250	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
21	711	712961901	Vykonalenie údržby prienikov povlakovej krytiny striech gumami a PVC odvetracích kmínov	ks	120,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
22	283	2832990410	FATRAFOL odvetrávací komín-výška 225mm, priemer 75mm	ks	120,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
23	711	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	3 315,800	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
24	693	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 300	m2	3 813,170	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	711	712990200	Montáž strešného držiaka bleskozvodu, vrátane zaizolovania	ks	860,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
26	283	2833000100	FATRAFOL 804 hydroizolačná fólia hr.2,0 mm, š.1,2m šedá	m2	52,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
27	354	3540408500	Strešný držiak bleskozvodu PV21	ks	860,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
28	711	998712204	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	688,364	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
29	711	998712293	Izolácia z povlak krytín, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	688,364	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
764 Konštrukcie klampiarske							0,00	0,00	0,000	0,000
30	764	764430850	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm,	m	602,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
31	764	764731114	Oplechovanie múrov Lindab rš 400 mm	m	638,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
32	764	764731192	Montáž oplechovania múrov Lindab cez rš 300 mm	m	638,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
33	764	998764204	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	124,414	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000
M Práce a dodávky M							0,00	0,00	0,000	0,000
21-M Elektromontáže							0,00	0,00	0,000	0,000
34	921	210293001	Udržba bleskozvodov vyrovnanie jestvujúcich zvodových vodičov, demontáž a spätná montáž	m	860,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,000

Celkom **0,00** **0,00** **0,000** **0,000**

Rekapitulácia:

PSV dodávky materiálu: 0,00
PSV montážne práce: 0,00

Spolu cenová ponuka: 0,00

DPH 20%: 0,00

Cena za dielo s DPH: 0,00