

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>PIWNICA</b>			
1	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-02	(6.18+2.12)*2*1.7-1	m <sup>2</sup>	27.220	
				RAZEM	27.220
2	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1	0711-01	poz.1	m <sup>2</sup>	27.220	
				RAZEM	27.220
3	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - SUFITY	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	5*2.12	m <sup>2</sup>	10.600	
				RAZEM	10.600
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	poz.3	m <sup>2</sup>	10.600	
				RAZEM	10.600
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	poz.2	m <sup>2</sup>	27.220	
				RAZEM	27.220
6	KNR 7-08	Przekucie otworów przez ściany i stropy z betonu ANALOGIA: PRZEKUCIE OTWORU WENTYLACYJNEGO DO PIWNICY Z MONTAŻEM KRATKI WENTYLACYJNEJ	dm <sup>3</sup>		
d.1	0904-02	0.14*0.14*0.5	dm <sup>3</sup>	0.010	
				RAZEM	0.010
<b>2</b>		<b>KOTŁOWNIA</b>			
7	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - SUFITY I ŚCIANY	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-08	(3.72+3.04)*2*3.15-2.0+8.86	m <sup>2</sup>	49.448	
				RAZEM	49.448
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-01	8.86	m <sup>2</sup>	8.860	
				RAZEM	8.860
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-02	(3.72+3.04)*2*3.15-2.0	m <sup>2</sup>	40.588	
				RAZEM	40.588
<b>3</b>		<b>PARTER</b>			
<b>3.1</b>		<b>ŚCIANY</b>			
10	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - DEMONTAŻ DRZWI WEJŚCIOWYCH	szt.		
d.3.1	0354-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - W WC I ŁAZIENCIE	m <sup>2</sup>		
d.3.1	0819-15	(1.6+1.3+1.95+2.16)*2*2.36-2*2	m <sup>2</sup>	29.087	
				RAZEM	29.087
12	NNRNKB 202	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m <sup>2</sup>		
d.3.1	0837-04	poz.11	m <sup>2</sup>	29.087	
				RAZEM	29.087
13	KNR-W 4-01	ANALOGIA: DEMONTAŻ BOAZERII ZE ŚCIAN I SUFITU W KANCELARII	m <sup>2</sup>		
d.3.1	0819-05	(4.15+3.04)*2*2.35-2*3+4.15*3.04	m <sup>2</sup>	40.409	
				RAZEM	40.409
14	NNRNKB 202	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym - W POMIESZCZENIU KANCELARII	m <sup>2</sup>		
d.3.1	2027-01	(4.15+3.04)*2*2.35-2*3	m <sup>2</sup>	27.793	
				RAZEM	27.793
15	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.3.1	0830-02	poz.14	m <sup>2</sup>	27.793	
				RAZEM	27.793
16	NNRNKB 202	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach metalowych mocowanych bezpośrednio do stropu	m <sup>2</sup>		
d.3.1	2028-04	4.15*3.04	m <sup>2</sup>	12.616	
				RAZEM	12.616
17	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m <sup>2</sup>		
d.3.1	0830-06	poz.16	m <sup>2</sup>	12.616	
				RAZEM	12.616

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.3.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000
19 d.3.1	KNR 0-17 0926-01	Gruntowanie ścian i sufitów preparatem gruntującym	m <sup>2</sup>		
	ściany	(4.15+3.04)*2*2.35-6+(6.24+4.5)*2*2.36-2*2+(2.12+4.2)*2*2.35/3-2+(3.3+4.52)*2*2.35-2*2+(1.65+1.1)*2*2.35-2+(1.95+2.08+1.95+0.3+0.3+0.6+2.12)*2.35-2*3	m <sup>2</sup>	141.921	
	sufity	4.15*3.04+1.3*1.6+4.5*6.24+2.12*4.2+4.52*3.3+1.1*1.65+1.95*2.16+2.35*2.08	m <sup>2</sup>	77.511	
				RAZEM	219.432
20 d.3.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania farbami lateksowymi poz. 19	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	219.432	
				RAZEM	219.432
21 d.3.1	KNR-W 2-02 20203-03	Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie	m <sup>2</sup>		
		2.12*3.6+2.16*2.35+(2+2.12+3.6+2.16*2+2.35*2)*2.35-2*5	m <sup>2</sup>	42.047	
				RAZEM	42.047
22 d.3.1	KNR-W 2-02 1026-04	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne szklone - drzwi zewnętrzne z drewna klejonego warstwowo w kolorze brązowym, wraz z ościeżnicą	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
23 d.3.1	KNR 4-01 1209-02	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		1*1.4+1.5*1.45*4+0.88*0.88*2	m <sup>2</sup>	11.649	
				RAZEM	11.649
24 d.3.1	KNR-W 2-02 2119-02	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm - z drewna sosnowego o grubości 28mm i szerokości 280mm	m		
		1.2+1.65*4	m	7.800	
				RAZEM	7.800
<b>3.2</b>		<b>POSADZKI</b>			
25 d.3.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		1.3*1.6+1.95*2.16	m <sup>2</sup>	6.292	
				RAZEM	6.292
26 d.3.2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - SKUCIE POSADZKI W ŁAZIENCIE	m <sup>3</sup>		
		1.95*2.16*0.5	m <sup>3</sup>	2.106	
				RAZEM	2.106
27 d.3.2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5cm - POSADZKA W ŁAZIENCIE	m <sup>2</sup>		
		1.95*2.16	m <sup>2</sup>	4.212	
				RAZEM	4.212
28 d.3.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe - POSADZKA W ŁAZIENCIE	m <sup>2</sup>		
		poz.27	m <sup>2</sup>	4.212	
				RAZEM	4.212
29 d.3.2	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro - POSADZKA W ŁAZIENCIE	m <sup>2</sup>		
		poz.27	m <sup>2</sup>	4.212	
				RAZEM	4.212
30 d.3.2	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - POSADZKA W ŁAZIENCIE	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 3	m <sup>2</sup>	4.212	
		poz.27		RAZEM	4.212
31 d.3.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		poz.25	m <sup>2</sup>	6.292	
				RAZEM	6.292
32 d.3.2	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		1.6*2+1.3*2+1.95*2+2.16*2-2	m	12.020	
				RAZEM	12.020
33 d.3.2	A. WŁASNA	REMONT SCHODÓW ORAZ BALUSTRAY DREWNIANEJ	szt		
		Schody o konstrukcji ażurowej, 14 stopni o szerokości 88cm. Barierka długości 2,8m	szt	1.000	
		1		RAZEM	1.000
<b>4</b>		<b>PIĘTRO</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>4.1</b>		<b>ŚCIANY</b>			
34 d.4.1	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> - DEMONTAŻ DRZWI WEWNĘTRZNYCH	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
35 d.4.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - W ŁAZIENCIE	m <sup>2</sup>		
		(1.95+2.16)*2*2.38-2	m <sup>2</sup>	17.564	
				RAZEM	17.564
36 d.4.1	NNRNKB 202 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow. do 5 m <sup>2</sup> płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m <sup>2</sup>		
		poz.35	m <sup>2</sup>	17.564	
				RAZEM	17.564
37 d.4.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20.000	
				RAZEM	20.000
38 d.4.1	KNR 0-17 0926-01	Gruntowanie ścian i sufitów preparatem gruntującym	m <sup>2</sup>		
		15.23*2.17-4.22*1.2-2*2+(3.26+1.58+10.27+0.5)+(3.75+6.07)*2* 2.17-2*2+3.74*6.07+(2.04*2+1.03*2+1.85*2+1.97*2)*2.37-2*3- 2.46*2+2.1+3.62+4.98+(2.38+4.51)*2*2.37-2+2.38*4.51	m <sup>2</sup>	174.747	
				RAZEM	174.747
39 d.4.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- nętrznich - tynków gładkich bez gruntowania farbami lateksowymi	m <sup>2</sup>		
		poz.38	m <sup>2</sup>	174.747	
				RAZEM	174.747
40 d.4.1	KNR-W 2-02 20203-03	Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie	m <sup>2</sup>		
		4.96*1+(3.4+3)*2.3-1+3*1.2+4.96*2.4	m <sup>2</sup>	34.184	
				RAZEM	34.184
41 d.4.1	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>		
		2*3	m <sup>2</sup>	6.000	
				RAZEM	6.000
42 d.4.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fa- brycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0.9*2*3	m <sup>2</sup>	5.400	
				RAZEM	5.400
43 d.4.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe balkonowe: PCV, z przeszkleniem, jednos- krzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0.9*2	m <sup>2</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
44 d.4.1	KNR 4-01 1209-02	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		0.9*0.9*2+1.0*1.0	m <sup>2</sup>	2.620	
				RAZEM	2.620
45 d.4.1	KNR-W 2-02 2119-02	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm - z drewna sosnowego o grubości 28mm i szerokości 280mm	m		
		1.2+1.0	m	2.200	
				RAZEM	2.200
<b>4.2</b>		<b>POSADZKI</b>			
46 d.4.2	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust - ANALOGIA: ROZEBRANIE PANELI PODŁOGOWYCH	m <sup>2</sup>		
		1.85*1.94+10.5	m <sup>2</sup>	14.089	
				RAZEM	14.089
47 d.4.2	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m <sup>2</sup>		
		2.33+(4.26*4.96+0.65*0.98+3.26+1.58)+22.53	m <sup>2</sup>	51.467	
				RAZEM	51.467
48 d.4.2	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych ANALOGIA - MON- TAŻ PŁYT OSB NA ISTNIEJĄCYCH LEGARACH	m <sup>2</sup>		
		poz.47	m <sup>2</sup>	51.467	
				RAZEM	51.467
49 d.4.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		1.95*2.16	m <sup>2</sup>	4.212	
				RAZEM	4.212
50 d.4.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		poz.49	m <sup>2</sup>	4.212	
				RAZEM	4.212
51 d.4.2	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		(1.95+2.16)*2-1	m	7.220	
				RAZEM	7.220

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.4.2	NNRNKB 202 1136-01	(z. VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC4 wraz z listwami przyściennymi z PCV poz.46+poz.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 65.556	
				RAZEM	65.556
<b>5</b>		<b>PRACE ZEWNĘTRZNE</b>			
<b>5.1</b>		<b>TARAS NA PODDASZU</b>			
53 d.5.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (1.54*2+9.1)*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.654	
				RAZEM	3.654
54 d.5.1	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej powlekanej (1.54*2+9.1)*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.090	
				RAZEM	6.090
55 d.5.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.654	
				RAZEM	3.654
56 d.5.1	KNR 0-17 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CE-RESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 1.85*1.25+8.68*2.23-3.1*0.5*2-2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.569	
				RAZEM	16.569
57 d.5.1	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil" poz.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.569	
				RAZEM	16.569
58 d.5.1	A. WŁASNA	RENOWACJA BALUSTRADY METALOWEJ 1.54*2+9.1	m m	 12.180	
				RAZEM	12.180
59 d.5.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 21.883	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.883	
				RAZEM	21.883
<b>6</b>		<b>INSTALACJA WOD-KAN</b>			
60 d.6	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
61 d.6	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
62 d.6	KNR-W 4-02 0222-01	Wymiana wanny żeliwnej emaliowanej wraz z obudową PCV 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
63 d.6	KNR-W 4-02 0222-03	Wymiana brodzika lub basenu natryskowego wraz z kabiną prysznicową 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
64 d.6	KNR 4-02 0121-04	Wymiana baterii wannowej ściiennej z natryskiem węzowym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
65 d.6	KNR 4-02 0121-03	Wymiana baterii natryskowej ściiennej z sitkiem i rurą natryskową 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
66 d.6	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
<b>7</b>		<b>INSTALACJA C.O.</b>			
67 d.7	KNR 0-31 0302-02	Montaż ogrzewania podłogowego - układ węzownicy meandrowy - część instalacyjna; rurociągi z polibutyleny PB o śr. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C 2.16*1.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.212	
				RAZEM	4.212
68 d.7	KNR 0-31 0312-01	Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP02/16 (2 obwody, 3/4"/16) 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
69 d.7	KNR 0-31 0308-02	Próba szczelności ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 150 mm	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.16*1.95	m <sup>2</sup>	4.212	
				RAZEM	4.212
70	KNR 0-31	Regulacja ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 150 mm	m <sup>2</sup>		
d.7	0308-06	2.16*1.95	m <sup>2</sup>	4.212	
				RAZEM	4.212
<b>8</b>		<b>INSTALACJA OŚWIETLENIA I GNIAZG</b>			
71	KNR 4-03	Wymiana gniazd wtyczkowych pojedynczych do 16 A 2 bieguno- we w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na drewnie lub konstrukcji stalowej	szt.		
d.8	0306-03	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
72	KNR 4-03	Wymiana gniazd wtyczkowych podwójnych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na drewnie lub konstrukcji stalowej	szt.		
d.8	0306-03	29	szt.	29.000	
				RAZEM	29.000
73	KNR 4-03	Wymiana wyłącznika pojedynczego, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.		
d.8	0308-02	17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
74	KNR 4-03	Wymiana wyłącznika podwójnego, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.		
d.8	0308-02	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
75	KNR 4-03	Wymiana przycisku dzwinkowego 1-biegunowego lub przycisku na betonie	szt.		
d.8	0308-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
76	A. Własna	MONTAZ PODLICZNIKA DLA CZĘŚCI SŁUŻBOWEJ	kpl.		
d.8		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
77	KNR 5-14	Montaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej i biernej na prąd znamionowy do 15 A - 2 systemów pomiarowych do pomiaru bezpośredniego	szt.		
d.8	0504-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>9</b>		<b>INSTALACJA ALARMOWA</b>			
78	KNR AL-01	Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni	szt.		
d.9	0201-01	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
79	KNR AL-01	Montaż czujki otwarcia - stykowa	szt.		
d.9	0203-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
80	KNR AL-01	Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych	szt.		
d.9	0102-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
81	KNR AL-01	Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego z zasilaniem awaryjnym	szt.		
d.9	0108-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
82	KNR AL-01	Montaż sygnalizatora optycznego wewnętrznego (lampy błysko- wej)	szt.		
d.9	0108-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
83	KNR AL-01	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah	szt.		
d.9	0109-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
84	KNR AL-01	Montaż elementów obsługowych - pulpit obsługowy (konsola) z wyświetlaczem LCD	szt.		
d.9	0111-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
85	KNR AL-01	Montaż obudowy o wielkości do 1 HE	szt.		
d.9	0114-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
86	A własna	Montaż okablowania urządzeń i elementów instalacji alarmowej	m		
d.9		250	m	250.000	
				RAZEM	250.000
87	KNR AL-01	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowe- go - do 25 kroków programowych (instrukcji)	system		
d.9	0601-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	system	1.000	
				RAZEM	1.000
88	KNR AL-01	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów	szt		
d.9	0604-01	liniowych			
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000