

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Demontaż, transport i ułożenie betonowych płyt drogowych na drodze leśnej w Leśnictwie Emilianowo”

1. Przedmiotem zamówienia jest demontaż, transport i ułożenie betonowych płyt drogowych na drodze leśnej w Leśnictwie Emilianowo. Płyty drogowe należy zdemontować z drogi leśnej w oddziale 150-~a-00 Leśnictwa Lipniki i przetransportować do Leśnictwa Emilianowo i ułożyć na drodze leśnej w oddziale 331-~a-00 oraz w oddziale 332-~a-00,
2. Projektowany zakres robót:
 - a. Demontaż **wszystkich płyt** (około ~190 szt.) znajdujących się na drodze leśnej w leśnictwie Lipniki. Orientacyjne wymiary pojedynczej płyty (300cm x 125cm x 10 cm)
 - b. Transport płyt do Leśnictwa Emilianowo.
 - c. Wykonanie koryta na gł. 25 cm wraz z odwozem i utylizacją gruntu
 - d. Wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
 - e. Ułożenie płyt drogowych wzdłuż drogi zgodnie ze schematem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego opisu. Płyty ułożone zostałyby na odcinku około 250 m (około 170 szt.) umożliwiając poruszanie się pojazdów w tym osobowych.
 - f. Uzupełnienie przestrzeni między płytami **kruszywem**
 - g. Wyrównanie poboczy do górnej krawędzi płyt
3. Uwagi końcowe
Miejsce demontażu płyt i miejsce ich docelowego złożenia obrazuje załącznik nr 2 oraz dokumentacja zdjęciowa – załącznik nr 3

Płyty nienadające się do wbudowania (złamane, uszkodzone) wykonawcałoży w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Obowiązkiem wykonawcy jest również uporządkowanie terenu po demontażu z ewentualnego gruzu, fragmentów płyt itp.

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Bydgoszcz
Andrzej Białkowski
06.06.2022

Załączniki:

1. Sposób ułożenia płyt
2. Załącznik mapowy
3. Dokumentacja zdjęciowa



