

Przebudowa dojazdu pożarowego nr 33 w Leśnictwie Załachowo

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>		
1	Analiza własna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,010
		<b>Karczowanie krzewów, usunięcie pni</b>		
2	KNR 2-01 0108/02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości wraz z wywozem gałęzi.	ha	0,080
3	KNR 2-01 0105/01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-15 cm)	szt.	8,000
4	KNR 2-01 0105/02	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)	szt.	7,000
5	KNR 2-01 0105/03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.	5,000
6	KNR 2-01 0110/02	Transport karpiny na odległość do 2km	mp	1,740
		<b>Usunięcie warstwy humusu</b>		
7	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	811,000
		<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża</b>		
8	KNR 2-31 0103/04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV.	m2	4.433,000
9	KNR 2-31 0103/04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - profilowanie i zagęszczanie poboczy	m2	2.455,000
		<b>Wykonanie nasypów pod mijanki</b>		
10	KNR 2-01 0235/01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM))	m3	131,000
11	Analiza własna	Zakup i dostawa materiału do wykonania nasypów w pozycji nr 10	m3	131,000
		131	m3	131,000
		razem	m3	131,000
		<b>Nawierzchnia jezdni (łącznie grubość 14cm)</b>		
12	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnia z gruzu betonowego 0/40mm grubość po zagęszczeniu 8 cm	m2	3.622,000
13	KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnia z gruzu betonowego 0/40mm - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu (Krotność= 6)	m2	3.622,000
		<b>Nawierzchnia mijanek i skrzyżowań (łącznie grubość 22cm)</b>		
14	KNR 2-31 0114/05	Podbudowa z guzu betonowego 0/80mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	811,000
15	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnia z gruzu betonowego 0/40mm - warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m2	811,000