

## **Przedmiar robót**

### **REMONT SKŁADU DREWNA W LEŚNICTWIE ROMANKA DOLNA**

Budowa: **REMONT SKŁADU DREWNA W LEŚNICTWIE ROMANKA DOLNA**

Obiekt lub rodzaj robót: **REMONT SKŁADU DREWNA W LEŚNICTWIE ROMANKA DOLNA**

Nazwa i kod CPV: **45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg**

Inwestor: **P.G.L. LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO JELEŚNIA; ul. Suska 5; 34-340 Jeleśnia**

Jednostka opracowująca kosztorys: **mgr inż Aleksander Kaletka**

Data opracowania:

**2022-05-23**

## Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

**MATERIAŁY LOCO BUDOWA.**

**WYKONAWCA ZE WZGLĘDU NA MAŁĄ SZEROKOŚĆ SKRAJNI DROGI DOJAZDOWEJ MUSI LICZYĆ SIĘ Z OKRESOWYM DOJAZDEM SAMOCHODÓW I SŁUŻB LEŚNYCH.**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg REMONT SKŁADU DREWNA W LEŚNICTWIE ROMANKA DOLNA</b>		
1	Element	<b>Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg REMONT SKŁADU DREWNA</b>		
1.1	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny		
	Wyliczenie ilości robót:			
	wyprofilowanie miejsca zabudowy	40*7	280,0000	
	RAZEM:		280,0000	m2
				280,00
1.2	KNR 201/206/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III		
	Wyliczenie ilości robót:			
	zebranie nasypu na poboczu drogi	(3,5+1,5)*0,5*1*230		
	wywozowej i przewiezienie w miejsce wbudowania		575,0000	
	RAZEM:		575,0000	m3
				575,00
1.3	KNR 201/237/7 (4)	Zagęszczanie nasypów walcami, walec samojezdny wibracyjny, grunt sypki kategorii I-III, walec 13 t		
	Wyliczenie ilości robót:			
		7*2,05*40	574,0000	
	RAZEM:		574,0000	m3
				574,00
1.4	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		40*7	280,0000	
	RAZEM:		280,0000	m2
				280,00
1.5	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność=7	m2	280,00