

REMONT SKŁADU DREWNA
W LEŚNICTWIE SOPOTNIA DOLNA
NADLEŚNICTWO JELEŚNIA

INWESTOR:
PGL LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO JELEŚNIA
34-340 JELEŚNIA UL. SUSKA 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. CZĘŚĆ OPISOWA

- A. OPIS TECHNICZNY
- B. PRZEDMIAR ROBÓT
- C. KOSZTORYS INWESTORSKI
- D. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE ODBIORU ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA

A. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa zawarta pomiędzy PGL LASY PAŃSTOWE NADLEŚNICTWO JELEŚNIA a EKOINWEST
2. Niezbędne wywiady i uzgodnienia branżowe w sprawie uzbrojenia terenu.
3. Wizje lokalne w terenie.
4. Wytoczne projektowania
5. Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43 z dnia 14 marca 1999 roku.
6. Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie , Dz. U. Nr 63 poz. 735.

B. OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor:

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

**PGL LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO JELEŚNIA
34-340 JELEŚNIA UL. SUSKA 5**

2. Cel i zakres opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja remontu składnicy drewna w leśnictwie Sopotnia Dolna zlokalizowanego w Sopotni Wielkiej gm. Jeleśnia.

3. Lokalizacja

Leśnictwo Sopotnia Dolna
Miejscowość Sopotnia Wielka
Gmina Jeleśnia

4. Stan projektowany

4.1 Konstrukcja nawierzchni i projektowany zakres robót

- Montaż wodospustu drewnianego podwójnego – 1 szt,
- Wykonanie ukształtowania składu pętli do zawracania
- Wbudowanie urobku w skład obok
- Wykonanie rowu podłużnego dł. 50m
- Wykonanie nawierzchni pomiędzy składem a nawrotem dł 70m szer 3,00m gr 15cm tłuczeń
- Wyk. nawierzchni składu pow. 0,5x70x20 gr. W-w /15+16cm/ żwir
- Wyk. nawierzchni nawrotu pow. 2x20x10 gr. W-w /15+16cm/ żwir