

REMONT SKŁADU DREWNA
W LEŚNICTWIE
KORBIELÓW ODDZ. 102H
NADLEŚNICTWO JELEŚNIA

INWESTOR:
PGL LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO JELEŚNIA
34-340 JELEŚNIA UL. SUSKA 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. CZĘŚĆ OPISOWA

- OPIS TECHNICZNY
- PRZEDMIAR ROBÓT
- KOSZTORYS INWESTORSKI
- SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE ODBIORU ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA

A. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa zawarta pomiędzy PGL LASY PAŃSTOWE NADLEŚNICTWO JELEŚNIA a BPIB
2. Niezbędne wywiady i uzgodnienia branżowe w sprawie uzbrojenia terenu.
3. Wizje lokalne w terenie.
4. Wytyczne projektowania
5. Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43 z dnia 14 marca 1999 roku.
6. Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie , Dz. U. Nr 63 poz. 735.

B. OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor:

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

**PGL LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO JELEŚNIA
34-340 JELEŚNIA UL. SUSKA 5**

2. Cel i zakres opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja remontu składnicy drewna w leśnictwie Korbielów w oddziale 102H zlokalizowanego w Korbielowie gm. Jeleśnia.

3. Lokalizacja

Leśnictwo Korbielów
Miejscowość Korbielów
Gmina Jeleśnia

4. Stan projektowany

4.1 Konstrukcja nawierzchni i projektowany zakres robót

- Ukształtowanie składu wraz z przemieszczeniem urobku z zagęszczeniem
- Ułożenie geowłókniny na składzie 15x40m
- Wykonanie przepustu poprzecznego o średnicy 50cm PEHD dł. 18m wraz ze skrzydłami wlotowymi i wylotowymi z kamienia na zaprawie
- Wykonanie drenażu Dn 100mm wraz z obsypką filtracyjną dł. 28m
- Wykonanie podbudowy na w.w składzie 15x40m gr 15cm -kruszywo naturalne
- Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego na w.w składzie 15x40m , gr 15cm