

REMONT SKŁADU DREWNA
W LEŚNICTWIE KOCIERZ
RYCHWAŁDZKI ODDZ. 18A
NADLEŚNICTWO JELEŚNIA

INWESTOR:
PGL LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO JELEŚNIA
34-340 JELEŚNIA UL. SUSKA 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. CZĘŚĆ OPISOWA

- OPIS TECHNICZNY
- PRZEDMIAR ROBÓT
- KOSZTORYS INWESTORSKI
- SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE ODBIORU ROBÓT

CZĘŚĆ OPISOWA

A. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa zawarta pomiędzy PGL LASY PAŃSTOWE NADLEŚNICTWO JELEŚNIA a BPIB
2. Niezbędne wywiady i uzgodnienia branżowe w sprawie uzbrojenia terenu.
3. Wizje lokalne w terenie.
4. Wytyczne projektowania
5. Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43 z dnia 14 marca 1999 roku.
6. Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie , Dz. U. Nr 63 poz. 735.

B. OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor:

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

**PGL LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO JELEŚNIA
34-340 JELEŚNIA UL. SUSKA 5**

2. Cel i zakres opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja remontu składnicy drewna w leśnictwie Kocierz Rychwałdzki w oddziale 12B zlokalizowanego w Kocierzu Rychwałdzkim gm. Łękawica.

3. Lokalizacja

Leśnictwo Kocierz Rychwałdzki
Miejscowość Kocierz Rychwałdzki
Gmina Łękawica

4. Stan projektowany

4.1 Konstrukcja nawierzchni i projektowany zakres robót

- Montaż przedłużenia przepustu przepustu podłużnego PEHD dł. 3m o średnicy 50cm
- Ukształtowanie terenu pod nawierzchnię składu wzdłuż drogi manewrowej z lewej i prawej strony
- Rozplantowanie gruntu na wskazanym terenie skład lewy i prawy
- Wykonanie podbudowy na w.w składach gr 15cm -kruszywo naturalne
- Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego na w.w składach gr 15cm
- Wykonanie nawierzchni na drodze manewrowej /15cm+15cm/ kruszywo łamane